

PROPOSTA DE PREÇOS

À
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

Pregão Eletrônico: N.º 11/2020

1 DADOS DA LICITANTE:

DADOS DO PROPONENTE:

O. C. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ: 19.840.753/0001-33
Inscrição Municipal: 21285701
Empresa optante do Simples Nacional
Endereço: Ilhas Marquesas, 231, B. da Paz
Fone: (92) 99120-8906
E-mail: financeiro@toyomyt.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE:

LOURENA BRÍCIO DE SÁ MOTA
Sócia Administradora
CPF 941.288.632-20, RG 2004174-8 SSP/AM
Nacionalidade: Brasileira
TEL.: (92) 98429-6582
E-MAIL: lourena.mota@toyomyt.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ
Agência: 7163 / Conta Corrente: 27129-4
E-mail: financeiro@toyomyt.com.br

2 DA PROPOSTA COMERCIAL:

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento dos serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR GLOBAL S/ BDI (R\$)	Percentual de BDI a ser utilizado	VALOR GLOBAL C/ BDI (R\$)
1	Contratação de empresa especializada para realizar o serviço comum de engenharia de reforma da entrada principal da sede da Seção Judiciária do Amazonas para fins de construção de Acesso único (recepção única) à entrada do correspondente Órgão.	Serv.	1	115.866,52	25%	144.826,99
Valor Total c/ BDI Incluso						R\$ 144.826,99

Propomos o Valor Total de R\$ 144.826,99 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), para o fornecimento do objeto desta Proposta Comercial.

Aproveitamos para DECLARAR que:

a) Temos total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito. Além do compromisso de concluir, completa e satisfatoriamente, o objeto contratado, assumindo toda a responsabilidade técnica sobre o fornecimento que vier a fazer.

PROPOSTA DE PREÇOS

b) No valor total de nossa proposta comercial estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da futura execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, transporte, carga e descarga, embalagem, taxas com desembaraços, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

c) O(s) Adendo(s), aviso(s) e comunicado(s), relativo(s) ao Edital desta Licitação foi (ram) recebido(s), e levado(s) em consideração quando da preparação da nossa Proposta.

d) Nossa Proposta de Preços é válida por um período de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura deste pregão.

e) O prazo de execução do serviço é de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da ordem de execução de serviço, conforme cronograma físico-financeiro.

f) Executaremos os serviços objeto desta proposta comercial de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente compatíveis com o exigido no Edital do referido Procedimento Licitatório, e executá-los dentro do prazo estabelecido e no local indicado no Contrato.

Manaus, 14 de dezembro de 2020.




LOURENA BRÍCIO DE SÁ MOTA

Sócia Administrativa

CPF 941.288.632-20, RG 2004174-8 SSP/AM

TEL.: (92) 98429-6582



Obra
 REVITALIZAÇÃO/ADAPTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ACESSO ÚNICO À
 ENTRADA PRINCIPAL DA SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

Bancos
 SINAPI - 06/2020 - Amazonas

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 110,59%
 Mensalista: 67,29%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.444,75	22,40 %
2	SERVIÇOS INICIAIS	876,30	0,61 %
3	CANTEIRO DE OBRAS	14.761,86	10,19 %
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.541,70	1,06 %
5	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	3.360,92	2,32 %
6	ALVENARIA	3.619,11	2,50 %
7	REVESTIMENTOS (PAINEL RECEPÇÃO)	2.735,68	1,89 %
8	PISO - CONCRETO	6.349,44	4,38 %
9	ESTRUTURA COBERTURA	2.849,77	1,97 %
10	VIDRAÇARIA	9.539,39	6,59 %
11	COBERTURA	13.895,12	9,59 %
12	FORRO	7.647,03	5,28 %
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.337,87	4,38 %
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	461,68	0,32 %
15	PISO	19.340,59	13,35 %
16	PORTAS	12.025,37	8,30 %
17	PINTURA	5.649,19	3,90 %
18	LIMPEZA DE OBRA E REMOÇÃO DE SERVIÇOS	1.391,22	0,96 %

Total sem BDI	115.866,52
Total do BDI	28.960,47
Total Geral	144.826,99

Obra
REVITALIZAÇÃO/ADAPTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ACESSO ÚNICO À
ENTRADA PRINCIPAL DA SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

Bancos
SINAPI - 06/2020 -
Amazonas

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 110,59%
Mensalista: 67,29%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					32.444,75	22,40 %
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	15.535,27	19.419,08	19.419,08	13,41 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.210,27	6.512,83	13.025,67	8,99 %
2			SERVIÇOS INICIAIS					876,30	0,61 %
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2	267,10	333,87	667,74	0,46 %
2.2	MPT 005	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO PARA CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	1	166,85	208,56	208,56	0,14 %
3			CANTEIRO DE OBRAS					14.761,86	10,19 %
3.1	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	6,25	560,95	701,18	4.382,37	3,03 %
3.2	93583	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	6,25	258,31	322,88	2.018,00	1,39 %
3.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6,25	445,36	556,70	3.479,37	2,40 %
3.4	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	7,5	520,76	650,95	4.882,12	3,37 %
4			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					1.541,70	1,06 %
4.1	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO AF_12/2014	H	90	13,71	17,13	1.541,70	1,06 %
5			DEMOLIÇÕES E LIMPEZA					3.360,92	2,32 %
5.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	75,85	2,58	3,22	244,23	0,17 %

5.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	14,95	16,11	20,13	300,94	0,21 %
5.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	30,43	20,44	25,55	777,48	0,54 %
5.4	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	81,8	1,33	1,66	135,78	0,09 %
5.5	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	76,85	14,86	18,57	1.427,10	0,99 %
5.6	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	3,5	29,79	37,23	130,30	0,09 %
5.7	CE 10	Próprio	DEMOLIÇÃO DE RAMPAS	m ²	20	6,14	7,67	153,40	0,11 %
5.8	CE 09	Próprio	REMOÇÃO DE PELE DE VIDRO	m ²	27,47	4,67	5,83	160,15	0,11 %
5.9	CE 08	Próprio	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO	M	5,41	4,67	5,83	31,54	0,02 %
6			ALVENARIA					3.619,11	2,50 %
6.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	24,48	51,48	64,35	1.575,28	1,09 %
6.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	24,48	3,04	3,80	93,02	0,06 %
6.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	24,48	30,57	38,21	935,38	0,65 %
6.4	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	24,48	33,19	41,48	1.015,43	0,70 %
7			REVESTIMENTOS (PAINEL RECEPÇÃO)					2.735,68	1,89 %
7.1	74229/001	SINAPI	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	4,26	513,75	642,18	2.735,68	1,89 %
8			PISO - CONCRETO					6.349,44	4,38 %
8.1	72183	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	m ²	57,87	66,48	83,10	4.808,99	3,32 %
8.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	2,42	509,24	636,55	1.540,45	1,06 %
9			ESTRUTURA COBERTURA					2.849,77	1,97 %

9.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	101,02	22,57	28,21	2.849,77	1,97 %
10			VIDRAÇARIA					9.539,39	6,59 %
10.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	1,89	164,38	205,47	388,33	0,27 %
10.2	CE 07	Próprio	VIDRO 6MM ESPELHADO DA COR VERDE PARA ESTRUTURA PELE DE VIDRO	m²	41,7	175,56	219,45	9.151,06	6,32 %
11			COBERTURA					13.895,12	9,59 %
11.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	101,02	97,61	122,01	12.325,45	8,51 %
11.2	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	26,78	26,78	33,47	896,32	0,62 %
11.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,56	29,03	36,28	673,35	0,46 %
12			FORRO					7.647,03	5,28 %
12.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	161,81	35,49	44,36	7.177,89	4,96 %
12.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO), AF_05/2017	M	55,85	6,72	8,40	469,14	0,32 %
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.337,87	4,38 %
13.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	6,87	8,58	17,16	0,01 %
13.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	8,22	10,27	20,54	0,01 %
13.3	97587	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32	99,40	124,25	3.976,00	2,75 %
13.4	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	55,38	69,22	276,88	0,19 %
13.5	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	18,43	23,03	230,30	0,16 %
13.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	2,20	2,75	1.100,00	0,76 %
13.7	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	8,53	10,66	533,00	0,37 %
13.8	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	16,89	21,11	21,11	0,01 %

13.9	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	23,48	29,35	29,35	0,02 %
13.10	CE 05	Próprio	TOMADA DE PISO 2P+T 4x2" COM TAMPA DE LATÃO	UN	3	35,61	44,51	133,53	0,09 %
14			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					461,68	0,32 %
14.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	19,34	24,17	96,68	0,07 %
14.2	73775/001	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1	95,21	119,01	119,01	0,08 %
14.3	73775/002	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1	97,89	122,36	122,36	0,08 %
14.4	CE 03	Próprio	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	3	27,25	34,06	102,18	0,07 %
14.5	CE 04	Próprio	Demarcação de Solo P/ Extintor 100 x 100cm Adesivo Vinílico	UN	1	17,16	21,45	21,45	0,01 %
15			PISO					19.340,59	13,35 %
15.1	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	m²	38,79	268,80	336,00	13.033,44	9,00 %
15.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	112,91	44,69	55,86	6.307,15	4,35 %
16			PORTAS					12.025,37	8,30 %
16.1	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1	1.374,33	1.717,91	1.717,91	1,19 %
16.2			PORTA EM PELE DE VIDRO					10.307,46	7,12 %
16.2.1	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	6	1.374,33	1.717,91	10.307,46	7,12 %
17			PINTURA					5.649,19	3,90 %
17.1	96134	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	105	25,58	31,97	3.356,85	2,32 %
17.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	105	8,72	10,90	1.144,50	0,79 %
17.3	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	m²	45,36	6,62	8,27	375,12	0,26 %
17.4	100735	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	16	6,66	8,32	133,12	0,09 %
17.5	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	120	4,27	5,33	639,60	0,44 %

18			LIMPEZA DE OBRA E REMOÇÃO DE SERVIÇOS					1.391,22	0,96 %
18.1	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	1	725,30	906,62	906,62	0,63 %
18.2	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	20	18,51	23,13	462,60	0,32 %
18.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	20	0,88	1,10	22,00	0,02 %

Total sem BDI	115.866,52
Total do BDI	28.960,47
Total Geral	144.826,99