

Legenda de Portas		TIPO	FOLHAS	LARG. (m)	ALT. (m)	PEIT. (m)	QUANT.
P101	Porta para PCD em madeira compensada revestida em fórmica, com contramão em madeira pintada com tinta esmalte, ferragens cromadas e barra.	Abzir	01	1,00	2,15	---	12
P102	Porta em alumínio tipo veneziana, com pintura vinil de fábrica na cor branca e fechadura do tipo levelocoupo.	Abzir	01	0,60	1,90	0,10	35
P103	Porta em alumínio tipo veneziana, com pintura vinil de fábrica na cor branca e fechadura do tipo levelocoupo.	Abzir	01	0,80	1,90	0,10	12
P104	Porta em chapão de ferro com barra antipânico, com pintura vinil de fábrica na cor branca.	Abzir	02	1,30	2,15	---	17

Legenda de Janelas		TIPO	FOLHAS	LARG. (m)	ALT. (m)	PEIT. (m)	QUANT.
J101	Janela em vidro 6mm transparente e perfil em alumínio anodizado natural	Maxim-ar	02	1,50	1,00	2,50	08


Legenda de Acabamento	
<div></div>	Piso
01	Piso Cerâmico 40x40cm antiderrapante
02	Piso em granito com faixa antiderrapante

Parede	
01	Revestimento Cerâmico 20x20cm
02	Pintura em Látex Acrílico cor Branco Neve

Teto	
01	Forro existente - Prever pintura PVA Látex Branco Neve
02	Laje com pintura PVA Látex Branco Neve
03	Forro de gesso

Nota:
Nos banheiros existentes que haver alterações seguir padrão de acabamentos conforme existente.

Legenda	
<div></div>	Alvenaria a Manter
<div></div>	Alvenaria a Demolir
<div></div>	Alvenaria a Construir
<div></div>	Divisória Granito
<div></div>	Área a Demolir




Planta Baixa - 3º PAVIMENTO
Escala 1:75




Planta Baixa - Sanitário Masculino
Existente - 3º Pavimento
Escala 1:50




Planta Baixa - Sanitário Feminino
Existente - 3º Pavimento
Escala 1:50




Planta Baixa - Escada Metálica
3º Pavimento
Escala 1:50



Planta Baixa - Escada Metálica
3º Pavimento
Escala 1:50



Planta Baixa - Escada
Situação Pretendida - 3º Pavimento
Escala 1:50



Planta Baixa - Escada
Existente - 3º Pavimento
Escala 1:50

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	02/04/2018	R.H.



Contratante	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO DISTRITO FEDERAL	Estágio EXE
Projeto	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE III DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF	Escala INDICADA
Endereço	Quadra SEP 510 - Bloco C - Asa Norte - Brasília - DF	Data 02/04/2018
Título da Folha	PLANTA BAIXA 3º PAV. - ESCADA INTERNA, LATERAIS E SANITÁRIOS	Folha nº*
Desenho R.H.	Verificação R.H. - Arquivo TW-111-JUSTIÇA FEDERAL DF-ARQ-R00.dwg	06/17
Autoria Proj/Arq.	Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5	ARQ
Resp. Proj. Arq.	Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5	
TW Projetos Gráfi - EPP tatiane@twprojetosgrafico.com.br Rua 9 de julho, nº 1793 - Centro - Araraquara/SP - (16) 3333-5587 3114-1910 3357-6382		