



Planta Baixa - 2º SUBSOLO
Escala 1:75



Planta Baixa - Escada
Situação Pretendida - 2º Subsolo
Escala 1:50



Planta Baixa - Escada
Existente - 2º Subsolo
Escala 1:50

Legenda de Portas	TIPO	FOLHAS	LARG. (m)	ALT. (m)	PEIT. (m)	QUANT.
P101	Porta para PCD em madeira compensada revestida em fórmica, com contramarcos em madeira pintada com tinta esmalte, ferragens cromadas e barra.	Abzir	01	1,00	2,15	12
P102	Porta em alumínio tipo veneziana, com pintura vinil de fábrica na cor branca e fechadura do tipo trava-coupo.	Abzir	01	0,60	1,90	35
P103	Porta em alumínio tipo veneziana, com pintura vinil de fábrica na cor branca e fechadura do tipo trava-coupo.	Abzir	01	0,60	1,90	12
P104	Porta em chapa de ferro com barra antipânico, com pintura vinil de fábrica na cor branca.	Abzir	02	1,30	2,15	17

Legenda de Janelas		TIPO	FOLHAS	LARG. (m)	ALT. (m)	PEIT. (m)	QUANT.
J101	Janela em vidro 6mm transparente e perfil em alumínio anodizado natural	Maxim-ar	02	1,50	1,00	2,50	08

Legenda de Acabamento

□ Piso

01 Piso Cerâmico 40x40cm antiderrapante

02 Piso em granito com faixa antiderrapante

○ Parede

01 Revestimento Cerâmico 20x20cm

02 Pintura em Látex Acrílico cor Branco Neve

○ Teto

01 Forro existente - Prever pintura PVA Látex Branco Neve

02 Laje com pintura PVA Látex Branco Neve

03 Forro de gesso

Nota:
Nos banheiros existentes que haver alterações seguir padrão de acabamentos conforme existente.

Legenda

Alvenaria a Manter

Alvenaria a Demolir

Alvenaria a Construir

Divisória Granito

Área a Demolir

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	02/04/2018	R.H.



Contratante	JUÍÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO DISTRITO FEDERAL	Estágio EXE
Projeto	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE III DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF	Escala INDICADA
Endereço	Quadra SEP 510 - Bloco C - Asa Norte - Brasília - DF	Data 02/04/2018
Título da Folha	PLANTA BAIXA 2º SUBSOLO - ESCADA INTERNA	
Desenho R.H.	Verificação R.H.	Arquivo TW-111-JUÍÇA FEDERAL DF-ARQ-R00.dwg
Autoria Proj/Arq.	Tatiane Grecco Wagner	CAU: A37536-5
Resp. Proj/Arq.	Tatiane Grecco Wagner	CAU: A37536-5
TW Projetos Gráf - EPP tatiane@twprojetosgraf.com.br		
Rua 9 de Julho, nº 1793 - Centro - Aracaju/SE - (16) 3333-5597 3114-1910 3357-6382		