

Legenda de Portas		TIPO	FOLHAS	LARG. (m)	ALT. (m)	PEIT. (m)	QUANT.
P101	Porta para PCD em madeira compensada revestida em fórmica, com contramão em madeira pintada com tinta esmalte, ferragens cromadas e barra.	Abrir	01	1,00	2,15	---	12
P102	Porta em alumínio tipo veneziana, com pintura vinil de fábrica na cor branca e fechadura do tipo levelocupado.	Abrir	01	0,60	1,90	0,10	35
P103	Porta em alumínio tipo veneziana, com pintura vinil de fábrica na cor branca e fechadura do tipo levelocupado.	Abrir	01	0,80	1,90	0,10	12
P104	Porta em chapa de ferro com barra antipânico, com pintura vinil de fábrica na cor branca.	Abrir	02	1,30	2,15	---	17

Legenda de Janelas		TIPO	FOLHAS	LARG. (m)	ALT. (m)	PEIT. (m)	QUANT.
J101	Janela em vidro 6mm transparente e perfil em alumínio anodizado natural	Maxim-ar	02	1,50	1,00	2,50	08

Legenda de Acabamento

- Piso
- 01 Piso Cerâmico 40x40cm antiderrapante
- 02 Piso em granito com faixa antiderrapante


- Parede
- 01 Revestimento Cerâmico 20x20cm
- 02 Pintura em Látex Acrílico cor Branco Neve

- Teto
- 01 Forro existente - Prever pintura PVA Látex Branco Neve
- 02 Laje com pintura PVA Látex Branco Neve
- 03 Forro de gesso

Nota:  
Nos banheiros existentes que haver alterações seguir padrão de acabamentos conforme existente.

Legenda

- Alvenaria a Manter
- Alvenaria a Demolir
- Alvenaria a Construir
- Divisória Granito
- Área a Demolir




Planta Baixa - 5º PAVIMENTO  
Escala 1:75




Planta Baixa - Sanitário Feminino  
Existente - 5º Pavimento  
Escala 1:50




Planta Baixa - Sanitário Masculino  
Existente - 5º Pavimento  
Escala 1:50




Planta Baixa - Escada  
Situação Pretendida - 5º Pavimento  
Escala 1:50




Planta Baixa - 6º PAVIMENTO  
Escala 1:75




Planta Baixa - Escada Metálica  
5º Pavimento  
Escala 1:50




Planta Baixa - Escada Metálica  
5º Pavimento  
Escala 1:50



Planta Baixa - Escada  
Existente - 5º Pavimento  
Escala 1:50



Planta Baixa - Escada  
Situação Pretendida - 6º Pavimento  
Escala 1:50



Planta Baixa - Escada  
Existente - 6º Pavimento  
Escala 1:50

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	02/04/2018	R.H.



Contratante	JUÍZA FEDERAL DE 1º GRAU DO DISTRITO FEDERAL	Estágio EXE
Projeto	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE III DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF	Escala INDICADA
Endereço	Quadra SEP 510 - Bloco C - Asa Norte - Brasília - DF	Data 02/04/2018
Título da Folha	PLANTA BAIXA 5ª E 6ª PAV.-ESCALA INTERNA, LATERAIS E SANITÁRIOS	Folha nº*
Desenho R.H.	Verificação R.H.	Arquivo TW-111-JUÍZA FEDERAL DF-ARQ-R00.dwg
Autoria	Projeto/Arq. Tatiane Grecco Wagner	CAU: A37536-5
Resp. Proj. Arq.	Tatiane Grecco Wagner	CAU: A37536-5
TW Projetos Envel - EPP   tatiane@arquitecturadecolun.com.br		
Rua 9 de Julho, nº 1793 - Centro - Aracaju/SE - (16) 3333-5587   3114-1910   3357-6382		