

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PLAN. ITEM 6.5		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C108		Unidade de Medida:		UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição: TAMPA EM CONCRETO ARMADO 80X90X5CM P/ CX INSPEÇÃO/FOSSA SÉPTICA								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	36	AÇO CA-60, 5,0MM, VERGALHÃO	KG	2,86875	4,99	R\$ 14,32	
2	IS	337	ARAME GALVANIZADO 18 BSWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,0579375	11,90	R\$ 0,69	
3	IS	370	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,031995	62,75	R\$ 2,01	
4	IS	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	11,0796	0,52	R\$ 5,76	
5	IS	4512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NÃO APARELHADA	M3	5,00625	1,26	R\$ 6,31	
6	IS	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,030375	66,29	R\$ 2,01	
7	IS	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,14	1,18	R\$ 0,17	
8	IC	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2025	18,18	R\$ 3,68	
9	IC	88262	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	18,18	R\$ 3,27	
10	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,405	14,50	R\$ 6,03	
11	IC	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,028125	1,30	R\$ 0,04	
						Total Material	70,59%	R\$ 31,26
						Total Mão de Obra	29,41%	R\$ 13,02
						Total da Composição	100,00%	R\$ 44,29

PLAN. ITEM 6.6		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C109		Unidade de Medida:		UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição: TAMPA EM CONCRETO ARMADO 80X110X5CM P/ CX INSPEÇÃO/FOSSA SÉPTICA								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	36	AÇO CA-60, 5,0MM, VERGALHÃO	KG	3,50625	4,99	R\$ 17,50	
2	IS	337	ARAME GALVANIZADO 18 BSWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,0798125	11,90	R\$ 0,94	
3	IS	370	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,039105	62,75	R\$ 2,45	
4	IS	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,8488	0,52	R\$ 5,12	
5	IS	4512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NÃO APARELHADA	M3	6,11875	1,26	R\$ 7,71	
6	IS	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,037125	66,29	R\$ 2,46	
7	IS	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,14	1,18	R\$ 0,17	
8	IC	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2475	18,18	R\$ 4,50	
9	IC	88262	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	18,18	R\$ 3,27	
10	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,495	14,90	R\$ 7,38	
11	IC	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,034375	1,30	R\$ 0,04	
						Total Material	70,47%	R\$ 36,26
						Total Mão de Obra	29,53%	R\$ 15,19
						Total da Composição	100,00%	R\$ 51,44

PLAN. ITEM 6.7		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C110		Unidade de Medida:		UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição: TAMPA EM CONCRETO ARMADO 130X130X6CM P/ CX INSPEÇÃO/FOSSA SÉPTICA								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	36	AÇO CA-60, 5,0MM, VERGALHÃO	KG	6,732	4,99	R\$ 33,59	
2	IS	337	ARAME GALVANIZADO 18 BSWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,13596	11,90	R\$ 1,62	
3	IS	370	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0750816	62,75	R\$ 4,71	
4	IS	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	26,00832	0,52	R\$ 13,52	
5	IS	4512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NÃO APARELHADA	M3	11,748	1,26	R\$ 14,80	
6	IS	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,07128	66,29	R\$ 4,73	
7	IS	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,14	1,18	R\$ 0,17	
8	IC	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4752	18,18	R\$ 8,64	
9	IC	88262	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	18,18	R\$ 3,27	
10	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9504	14,90	R\$ 14,16	
11	IC	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,066	1,30	R\$ 0,09	
						Total Material	73,66%	R\$ 73,14
						Total Mão de Obra	26,34%	R\$ 26,16
						Total da Composição	100,00%	R\$ 99,29

PLAN. ITEM 7.1.1.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	96113		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição: FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	345	ARAME GALVANIZADO 18 BSWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,025	19,83	R\$ 0,50	
2	IS	3315	GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	KG	0,9964	0,59	R\$ 0,59	
3	IS	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE "60 X 60" CM E ESPESURA DE 12MM (30MM NAS BORDAS) SEM COLOCAÇÃO	M2	1,074	13,39	R\$ 14,38	
4	IS	20250	SISAL EM FIBRA	KG	0,0078	11,30	R\$ 0,09	
5	IS	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	CENTO	0,0308	17,87	R\$ 0,54	
6	IC	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6313	18,18	R\$ 11,48	
7	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3156	14,90	R\$ 4,70	
						Total Material	49,87%	R\$ 16,10
						Total Mão de Obra	50,13%	R\$ 16,18
						Total da Composição	100,00%	R\$ 32,28

PLAN. ITEM 7.1.1.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	88498		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	



MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014								
Descrição:	Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
	1	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1000000	0,52	R\$ 0,05
	2	IS	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489000	59,90	R\$ 2,93
	3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	18,21	R\$ 12,24
	4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	14,90	R\$ 3,68
						Total Material	15,77%	R\$ 2,98
						Total Mão de Obra	84,23%	R\$ 15,92
						Total da Composição	100,00%	R\$ 18,90
DADOS DA COMPOSIÇÃO								
Referência Similar	88482			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014								
Descrição:	Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
	1	IS	6090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	L	0,1600000	8,36	R\$ 1,34
	2	IS	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0360000	18,21	R\$ 0,66
	3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0130000	14,90	R\$ 0,19
						Total Material	67,17%	R\$ 1,34
						Total Mão de Obra	36,83%	R\$ 0,85
						Total da Composição	100,00%	R\$ 2,19
DADOS DA COMPOSIÇÃO								
Referência Similar	88486			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014								
Descrição:	Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
	1	IS	7345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,33	14,71	R\$ 4,85
	2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	18,21	R\$ 3,10
	3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	14,90	R\$ 0,92
						Total Material	54,70%	R\$ 4,85
						Total Mão de Obra	45,30%	R\$ 4,02
						Total da Composição	100,00%	R\$ 8,87
DADOS DA COMPOSIÇÃO								
Referência Similar	96121			Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19	
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017								
Descrição:	Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
	1	IS	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	1,1512000	2,45	R\$ 2,82
	2	IS	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5833000	0,15	R\$ 0,09
	3	IS	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0749000	30,30	R\$ 2,27
	4	IC	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1488000	14,08	R\$ 2,06
						Total Material	71,50%	R\$ 5,18
						Total Mão de Obra	28,50%	R\$ 2,06
						Total da Composição	100,00%	R\$ 7,24
DADOS DA COMPOSIÇÃO								
Referência Similar	90496			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS. AF_03/2015								
Descrição:	Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
	1	IC	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0376000	359,03	R\$ 13,50
	2	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7900000	18,28	R\$ 14,44
	3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2890000	14,90	R\$ 4,31
						Total Material	41,86%	R\$ 13,50
						Total Mão de Obra	58,14%	R\$ 18,75
						Total da Composição	100,00%	R\$ 32,25
DADOS DA COMPOSIÇÃO								
Referência Similar	88482			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014								
Descrição:	Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
	1	IS	6090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	L	0,1600000	8,36	R\$ 1,34
	2	IS	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0360000	18,21	R\$ 0,66
	3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0130000	14,90	R\$ 0,19
						Total Material	61,17%	R\$ 1,34
						Total Mão de Obra	38,83%	R\$ 0,85
						Total da Composição	100,00%	R\$ 2,19
DADOS DA COMPOSIÇÃO								
Referência Similar	88486			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014								
Descrição:	Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
	1	IS	7345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,33	14,71	R\$ 4,85
	2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	18,21	R\$ 3,10
	3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	14,90	R\$ 0,92

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							
PLAN. ITEM 7.2.1.1				DADOS DA COMPOSIÇÃO			
Referência Similar	86113			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017)_P						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	345	ARAME GALVANIZADO 18 B/WG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,025	19,83	R\$ 0,50
2	IS	3315	GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	KG	0,9964	0,59	R\$ 0,59
3	IS	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE 60 X 60" CM E ESPESSURA DE 12MM (30MM NAS BORDAS) SEM COLOCAÇÃO	M2	1,074	13,39	R\$ 14,39
4	IS	20250	SISAL EM FIBRA	KG	0,0078	11,50	R\$ 0,09
5	IS	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 15"	CENTO	0,0308	17,67	R\$ 0,54
6	IC	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6313	18,18	R\$ 11,48
7	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3156	14,90	R\$ 4,70
						Total Material	R\$ 16,10
						Total Mão de Obra	R\$ 16,18
						Total da Composição	R\$ 32,28
PLAN. ITEM 7.2.1.2				DADOS DA COMPOSIÇÃO			
Referência Similar	88486			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1000000	0,52	R\$ 0,05
2	IS	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489000	59,90	R\$ 2,93
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6720000	18,21	R\$ 12,24
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	14,90	R\$ 3,68
						Total Material	R\$ 2,98
						Total Mão de Obra	R\$ 15,92
						Total da Composição	R\$ 18,90
PLAN. ITEM 7.2.1.3				DADOS DA COMPOSIÇÃO			
Referência Similar	88482			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	6090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	L	0,1600000	6,36	R\$ 1,34
2	IS	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0360000	16,21	R\$ 0,66
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0130000	14,90	R\$ 0,19
						Total Material	R\$ 1,34
						Total Mão de Obra	R\$ 0,85
						Total da Composição	R\$ 2,19
PLAN. ITEM 7.2.1.4				DADOS DA COMPOSIÇÃO			
Referência Similar	88486			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	7345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,33	14,71	R\$ 4,85
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	18,21	R\$ 3,10
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	14,90	R\$ 0,92
						Total Material	R\$ 4,85
						Total Mão de Obra	R\$ 4,02
						Total da Composição	R\$ 8,87
PLAN. ITEM 7.2.2.1				DADOS DA COMPOSIÇÃO			
Referência Similar	96121			Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19
Descrição:	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	1,1512000	2,45	R\$ 2,82
2	IS	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (L.B), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5833000	0,15	R\$ 0,09
3	IS	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0749000	30,30	R\$ 2,27
4	IC	88278	MONITADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1468000	14,06	R\$ 2,06
						Total Material	R\$ 5,18
						Total Mão de Obra	R\$ 2,06
						Total da Composição	R\$ 7,24
PLAN. ITEM 7.2.3.1.1				DADOS DA COMPOSIÇÃO			
Referência Similar	96406			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,0376000	359,03	R\$ 13,50
2	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7900000	18,28	R\$ 14,44
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2890000	14,90	R\$ 4,31
						Total Material	R\$ 13,50
						Total Mão de Obra	R\$ 18,75

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO
TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

							Total da Composição	100,00%	RS 32,25
PLAN. ITEM 7.2.3.1.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	88482		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	6090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	L	0,160000	8,36	RS 1,34		
2	IS	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,036000	18,21	RS 0,96		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013000	14,90	RS 0,19		
						Total Material	61,17%		RS 1,34
						Total Mão de Obra	38,83%		RS 0,85
						Total da Composição	100,00%		RS 2,19
PLAN. ITEM 7.2.3.1.3		DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	88486		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	7345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA.	L	0,33	14,71	RS 4,85		
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	18,21	RS 3,10		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	14,90	RS 0,92		
						Total Material	54,70%		RS 4,85
						Total Mão de Obra	45,30%		RS 4,02
						Total da Composição	100,00%		RS 8,87
PLAN. ITEM 8.1.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	96359		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇÃO INDIRETA)	CENTO	0,029	30,90	RS 0,90		
2	IS	39413	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,106	20,47	RS 43,11		
3	IS	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5MM, 70 X 3000MM (L X C)	M2	0,9093	5,58	RS 5,07		
4	IS	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5MM, 70 X 3000MM (L X C)	M2	2,8999	6,33	RS 18,36		
5	IS	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M2	2,5027	0,23	RS 0,58		
6	IS	39432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LÂMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M2	0,7925	3,03	RS 2,40		
7	IS	39434	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADIÇÃO DE ÁGUA)	KG	1,0327	4,07	RS 4,20		
8	IS	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25MM	UN	20,0077	0,06	RS 1,20		
9	IS	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2MM, COMPRIMENTO 13MM	UN	0,9149	0,15	RS 0,14		
10	IC	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,628	14,06	RS 8,83		
11	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,157	14,90	RS 2,34		
						Total Material	87,18%		RS 75,96
						Total Mão de Obra	12,82%		RS 11,17
						Total da Composição	100,00%		RS 87,12
PLAN. ITEM 8.1.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	96372		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	42481	FILTRO EM LÃ DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG /M3, E=50" MM (COLETADO CAIXA)	M2	1	21,06	RS 21,06		
2	IC	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068	14,06	RS 0,96		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,017	14,90	RS 0,25		
						Total Material	94,57%		RS 21,06
						Total Mão de Obra	5,43%		RS 1,21
						Total da Composição	100,00%		RS 22,27
PLAN. ITEM 8.1.3		DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	88483		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	6090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS.	L	0,16	8,36	RS 1,34		
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027	18,21	RS 0,49		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,90	RS 0,15		
						Total Material	67,61%		RS 1,34
						Total Mão de Obra	32,39%		RS 0,84
						Total da Composição	100,00%		RS 1,98
PLAN. ITEM 8.1.4		DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	88497		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1	0,52	RS 0,05		
2	IS	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS.	18L	0,0489	59,90	RS 2,93		

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	18,21	R\$ 5,68
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	14,90	R\$ 1,70
				Total Material		28,77%	R\$ 2,98
				Total Mão de Obra		71,23%	R\$ 7,38
				Total da Composição		100,00%	R\$ 10,36

PLAN. ITEM 8.1.5			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	88487		Unidade de Medida:	M2		Data Preço:	abr/19
Descrição: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_062014							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	7345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,33	14,71	R\$ 4,85
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	18,21	R\$ 2,37
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048	14,90	R\$ 0,72
				Total Material		61,16%	R\$ 4,85
				Total Mão de Obra		38,84%	R\$ 3,08
				Total da Composição		100,00%	R\$ 7,94

PLAN. ITEM 8.2.1			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	96359		Unidade de Medida:	M2		Data Preço:	abr/19
Descrição: PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_062017_P							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	37566	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = 23* MM E COMP HASTE = 27* MM (AÇÃO INDIRETA)	CENTO	0,028	30,90	R\$ 0,90
2	IS	39413	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,106	20,47	R\$ 43,11
3	IS	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5MM, 70 X 3000MM (L X C)	M2	0,9093	5,58	R\$ 5,07
4	IS	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5MM, 70 X 3000MM (L X C)	M2	2,8999	6,33	R\$ 18,36
5	IS	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M2	2,5027	0,23	R\$ 0,58
6	IS	39432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LÂMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M2	0,7825	3,03	R\$ 2,40
7	IS	39434	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADIÇÃO DE ÁGUA)	KG	1,0327	4,07	R\$ 4,20
8	IS	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25MM	UN	20,0077	0,06	R\$ 1,20
9	IS	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2MM, COMPRIMENTO 13MM	UN	0,9149	0,15	R\$ 0,14
10	IC	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,628	14,06	R\$ 8,83
11	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,157	14,90	R\$ 2,34
				Total Material		87,18%	R\$ 75,95
				Total Mão de Obra		12,82%	R\$ 11,17
				Total da Composição		100,00%	R\$ 87,12

PLAN. ITEM 8.2.2			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	96372		Unidade de Medida:	M2		Data Preço:	abr/19
Descrição: INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_062017							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	42481	FILTRO EM LÃ DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG /M3, E=50* MM (COLETADO CAIXA)	M2	1	21,06	R\$ 21,06
2	IC	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068	14,06	R\$ 0,96
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,017	14,90	R\$ 0,25
				Total Material		84,57%	R\$ 21,06
				Total Mão de Obra		5,43%	R\$ 1,21
				Total da Composição		100,00%	R\$ 22,27

PLAN. ITEM 8.2.3			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	88483		Unidade de Medida:	M2		Data Preço:	abr/19
Descrição: APLICAÇÃO DE FURDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_062014							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	6090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS.	L	0,16	8,36	R\$ 1,34
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027	18,21	R\$ 0,49
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,90	R\$ 0,15
				Total Material		67,61%	R\$ 1,34
				Total Mão de Obra		32,39%	R\$ 0,64
				Total da Composição		100,00%	R\$ 1,98

PLAN. ITEM 8.2.4			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	88497		Unidade de Medida:	M2		Data Preço:	abr/19
Descrição: APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_062014							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1	0,52	R\$ 0,05
2	IS	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS.	TBL	0,0489	59,90	R\$ 2,93
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	18,21	R\$ 5,68
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	14,90	R\$ 1,70
				Total Material		28,77%	R\$ 2,98
				Total Mão de Obra		71,23%	R\$ 7,38
				Total da Composição		100,00%	R\$ 10,36

PLAN. ITEM 8.2.5			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Referência Similar	88487		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	7345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,33	14,71	R\$ 4,85
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	18,21	R\$ 2,37
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048	14,90	R\$ 0,72
						Total Material	61,16% R\$ 4,85
						Total Mão de Obra	38,84% R\$ 3,08
						Total da Composição	100,00% R\$ 7,94

PLAN. ITEM 9.1.1.1.1			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	C111		Unidade de Medida:	UND	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	PMAPCD- KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA, ABERTURA PARA FORA, CHAPA DE PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	90803	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UNID	1	181,19	R\$ 181,19
2	IC	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	1	387,96	R\$ 387,96
3	IC	90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	2	28,16	R\$ 56,32
5	IC	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	1	76,06	R\$ 76,06
6	IS	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1	211,49	R\$ 211,49
7	IS	12759	CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 NÚMERO 9 (E=4mm), ACABAMENTO NÚMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO), 40X90CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,36	581,10	R\$ 209,20
						Total Material	93,22% R\$ 1.046,16
						Total Mão de Obra	6,78% R\$ 76,06
						Total da Composição	100,00% R\$ 1.122,22

PLAN. ITEM 9.1.1.1.2			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	91015		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	90802	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,0000000	174,39	R\$ 174,39
2	IC	90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,0000000	67,73	R\$ 67,73
3	IC	90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,0000000	26,82	R\$ 53,64
4	IC		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	280,00	R\$ 280,00
						Total Material	100,00% R\$ 575,76
						Total Mão de Obra	0,00% R\$ 0,00
						Total da Composição	100,00% R\$ 575,76

PLAN. ITEM 9.1.1.1.3			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	91016		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	90803	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,0000000	181,19	R\$ 181,19
2	IC	90819	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,0000000	72,58	R\$ 72,58
3	IC	90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,0000000	28,16	R\$ 56,32
4	IC	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	387,96	R\$ 387,96
						Total Material	100,00% R\$ 698,05
						Total Mão de Obra	0,00% R\$ 0,00
						Total da Composição	100,00% R\$ 698,05

PLAN. ITEM 9.1.1.1.4			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	73910/009		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 129X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACIO, E= 3 CM, L= 13 CM, 80 CM A 120 CM X 210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROVA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1	94,31	R\$ 94,31
2	IS	5020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	2	221,71	R\$ 443,42
3	IS	11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	UN	6	0,25	R\$ 1,50
4	IS	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6	39,53	R\$ 237,18

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
5	IS 20017	GUARNICA/O ALIZAR/VISTA MACICA, E= 1" CM, L= 14,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M 10,8 2,85 R\$ 30,78
6	IS 20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG 0,648 12,84 R\$ 8,32
7	IS 35274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA 10 X 10" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M 0,18 20,35 R\$ 3,66
8	IC 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 2,19 19,39 R\$ 42,46
9	IC 88309	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 1,512 18,28 R\$ 27,64
10	IC 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 3,702 14,90 R\$ 55,16
11	IC 88627	ARGAMASSA TRACO 1:3,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3 0,0108 411,73 R\$ 4,45
			Total Material 86,80% R\$ 823,62
			Total Mão de Obra 13,20% R\$ 125,28
			Total da Composição 100,00% R\$ 948,88

PLAN. ITEM 9.1.1.1.5		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C112	Unidade de Medida:		UND	Data Preço:	abr/19	
Descrição: PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, MDF, REVESTIDA COM LAMINADO LISO, 60X180CM, INCLUSO DOBRADIÇAS							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	88229	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	UNID	1	15,42	R\$ 15,42
2	IC	88273	MARGENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	1	18,49	R\$ 18,49
3	IC	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	2	18,49	R\$ 36,98
4	IS	34685	CHAPA DE MDF AURIS 2F 600 X 1850 X 18MM	M2	1,11	32,82	R\$ 36,43
5	COTAÇÃO 74		DOBRADIÇA LATÃO CROMADO PARA MÁRMORE	UNID	2	99,00	R\$ 198,00
6	COTAÇÃO 75		PARAFUSO 860 CR COM PORCA 20MM	UNID	8	8,25	R\$ 66,00
						Total Material	80,91% R\$ 300,43
						Total Mão de Obra	19,09% R\$ 70,89
						Total da Composição	100,00% R\$ 371,32

PLAN. ITEM 9.1.1.1.6		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	91015	Unidade de Medida:		UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	90802	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 08/2015	UN	1,0000000	174,39	R\$ 174,39
2	IC	90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF. 08/2015_P	UN	1,0000000	67,73	R\$ 67,73
3	IC	90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	2,0000000	26,82	R\$ 53,64
4	IC		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	1,0000000	280,00	R\$ 280,00
						Total Material	100,00% R\$ 575,76
						Total Mão de Obra	0,00% R\$ 0,00
						Total da Composição	100,00% R\$ 575,76

PLAN. ITEM 9.1.1.1.7		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	90830	Unidade de Medida:		UNID	Data Preço:	abr/19	
Descrição: FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA / INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	3081	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	C.J	1,0000000	70,15	R\$ 70,15
2	IC	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0020000	19,39	R\$ 19,43
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010000	14,9	R\$ 7,46
						Total Material	72,29% R\$ 70,15
						Total Mão de Obra	27,71% R\$ 25,89
						Total da Composição	100,00% R\$ 97,04

PLAN. ITEM 9.1.1.1.8		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	90831	Unidade de Medida:		UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3899	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	C.J	1,0000000	55,47	R\$ 55,47
2	IC	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7870000	19,39	R\$ 14,87
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3840000	14,90	R\$ 5,72
						Total Material	72,93% R\$ 55,47
						Total Mão de Obra	27,07% R\$ 20,59
						Total da Composição	100,00% R\$ 76,06

PLAN. ITEM 9.1.1.1.9		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	74046002	Unidade de Medida:		UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição: TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	11457	TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO.	UN	1	25,22	R\$ 25,22
2	IC	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,25	15,42	R\$ 3,86
3	IC	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,25	19,39	R\$ 4,85
						Total Material	74,35% R\$ 25,22
						Total Mão de Obra	25,65% R\$ 8,70

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO
TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

						Total da Composição	100,00%	R\$ 33,92
DADOS DA COMPOSIÇÃO								
PLAN. ITEM 9.1.1.1.10			Unidade de Medida:		UN	Data Preço:	abr/19	
Referência Similar	C113		Descrição: PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, 03 FOLHAS, SEMI-LOCA, PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, 2300 X 2100 MM, GUARNIÇÃO 17CM, ALISAR E FECHADURA TAMBOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	181	BATENTE/ PORTAL/ADUEZ/AL MARCO MACIÇO, E= "3" CM, L= "15" CM, "60 CM A 120" CM X "210" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	2,00000000	103,29	R\$ 206,58	
2	IS	4992	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UNID	2,00000000	260,13	R\$ 520,26	
3	IS	4981	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UNID	1,00000000	152,75	R\$ 152,75	
4	IS	5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,15000000	12,36	R\$ 1,85	
5	IS	11580	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACIÇO), 1/4", (6 X 6" CM), PARA RODIZIOS	M	2,30000000	10,99	R\$ 25,28	
6	IS	11573	RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM AÇO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER	UN	6,00000000	6,24	R\$ 37,44	
7	IS	11581	TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULUADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, 40X40 MM	M	1,20000000	24,14	R\$ 28,97	
8	IS	20017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACISA, E= "1" CM, L= "4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,70000000	2,85	R\$ 19,10	
9	IS	35274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA "10 X 10" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,10000000	20,35	R\$ 42,74	
10	IS	11480	FECHADURA AUXILIAR SEGURANCA, DE EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55 MM, COM CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA EXTERNA- COMPLETA.	UNID	1,00000000	53,61	R\$ 53,61	
11	IS	11522	PLUXADOR CONCHA DE EMBUTIR PARA JANELA/PORTA DE CORRER, EM LATAO CROMADO, COM FURO CENTRAL PARA CHAVE E FUROS PARA PARAFUSOS 40X100 MM(LARGURA X ALTURA) - SEM FECHADURA.	UNID	1,00000000	13,79	R\$ 13,79	
12	IS	11523	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR PARA JANELA/PORTA DE CORRER, EM LATAO CROMADO, SEM FURO PARA CHAVE COM FUROS PARA PARAFUSOS 30X80 MM(LARGURA X ALTURA)	UNID	2,00000000	12,90	R\$ 25,80	
13	IC	88627	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0,00600000	411,73	R\$ 2,47	
14	IC	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000000	15,42	R\$ 123,36	
15	IC	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000000	19,39	R\$ 155,12	
16	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,68000000	18,28	R\$ 85,55	
17	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,68000000	14,90	R\$ 69,73	
						Total Material	72,27%	R\$ 1.130,63
						Total Mão de Obra	27,73%	R\$ 433,76
						Total da Composição	100,00%	R\$ 1.564,39
DADOS DA COMPOSIÇÃO								
PLAN. ITEM 9.1.2.1.1			Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Referência Similar	91341		Descrição: PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015					
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,88290000	31,78	R\$ 28,06	
2	IS	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,81660000	0,49	R\$ 2,36	
3	IS	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	6,85040000	13,81	R\$ 94,60	
4	IS	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,54730000	958,22	R\$ 524,43	
5	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38260000	18,28	R\$ 6,99	
6	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19100000	14,90	R\$ 2,85	
						Total Material	98,51%	R\$ 649,46
						Total Mão de Obra	1,49%	R\$ 9,84
						Total da Composição	100,00%	R\$ 659,30
DADOS DA COMPOSIÇÃO								
PLAN. ITEM 9.1.2.3			Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Referência Similar	C114		Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE VERTICAL (CONFORME PROJETO), MODELO EXISTENTE DA AEROSCREEN PLANO HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COR BRONZE 1003 ANODIZADO, ACABAMENTO: LISO, APLICAÇÃO: FACHADA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PADRÃO: ALUMÍNIO, ESPESURA: 0,80MM, PESO: 2,89KG/M2, PORTAL PAINEL: ALUMÍNIO EXTRUDADO 76,2 X 38,10MM, BRAÇO DE AÇIONAMENTO, SUPORTE DE ANEL EM ALUMÍNIO, SUPORTE DE ANCORAGEM SUPERIOR E INFERIOR A CADA 1,25M EM PERFIL "U" ENRUEJIDO 60X50X17MM - CHAPA 3,35MM, ANCORAGEM DO SUPORTE NA PAREDE COM 2 CHUMBADORES E PARAFUSO TIPO PARABOLT 1/2" X 75MM EM CHAPA DE APOIO 10X15X1/4".					
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UNID	1	11,38	R\$ 11,38	
2			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE VERTICAL (CONFORME PROJETO), MODELO EXISTENTE DA AEROSCREEN PLANO HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COR: BRONZE 1003 ANODIZADO, ACABAMENTO: LISO, APLICAÇÃO: FACHADA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, PADRÃO: ALUMÍNIO, ESPESURA: 0,80MM, PESO: 2,89 KG/M2, PORTAL PAINEL: ALUMÍNIO EXTRUDADO 76,2 X 38,10MM, BRAÇO DE AÇIONAMENTO, SUPORTE DE ANEL EM ALUMÍNIO, SUPORTE DE ANCORAGEM SUPERIOR E INFERIOR A CADA 1,25M EM PERFIL "U" ENRUEJIDO 60X50X17MM - CHAPA 3,35MM, ANCORAGEM DO SUPORTE NA PAREDE COM 2 CHUMBADORES E PARAFUSO TIPO PARABOLT 1/2" X 75MM.	M2	1	860,00	R\$ 860,00	
3	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	78,28	R\$ 7,31	
4	IC	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	18,18	R\$ 13,64	
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	14,90	R\$ 22,35	
						Total Material	98,27%	R\$ 871,38
						Total Mão de Obra	4,73%	R\$ 43,30
						Total da Composição	100,00%	R\$ 914,68

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							
PLAN. ITEM 9.1.2.4		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C115		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HORIZONTAL (CONFORME PROJETO), MODELO EXISTENTE DA HUNTER DOUGLAS SL4 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COR BRONZE 1003 ANODIZADO, ACABAMENTO: LISO, APLICAÇÃO: FACHADA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, PADRÃO: ALUMÍNIO, ESPESSURA: 0,60MM, PESO: 2,15KG/M2, PAINEL: 84R, PORTA PAINEL: SL4 FIXADOS NA ESTRUTURA DO BRISE VERTICAL.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UNID	1	11,38	R\$ 11,38
2			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HORIZONTAL (CONFORME PROJETO), MODELO EXISTENTE DA HUNTER DOUGLAS SL4 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COR: BRONZE 1003 ANODIZADO, ACABAMENTO: LISO, APLICAÇÃO: FACHADA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PADRÃO: ALUMÍNIO, ESPESSURA: 0,60MM, PESO: 2,15 KG/M2, PAINEL: 84R, PORTAL PAINEL: SL4 FIXADOS NA ESTRUTURA DO BRISE VERTICAL.	M2	1	400,00	R\$ 400,00
3	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,28	R\$ 7,31
4	IC	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	18,18	R\$ 13,64
5	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	14,90	R\$ 22,35
						Total Material	R\$ 411,38
						Total Mão de Obra	R\$ 43,30
						Total da Composição	R\$ 454,68
PLAN. ITEM 9.1.3.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C116		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	JA14 - JANELA DE ALUMÍNIO, COR NATURAL, FIXA, 1250X1200X900 MM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, (01 FOLHA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	599	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO, 1250 X1200 MM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,000000	472,59	R\$ 472,59
2	IC	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0,006000	411,73	R\$ 2,47
3	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,246700	11,38	R\$ 14,19
4	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	18,28	R\$ 5,48
5	IC	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800000	18,18	R\$ 14,54
6	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200000	14,9	R\$ 17,88
						Total Material	R\$ 489,25
						Total Mão de Obra	R\$ 37,91
						Total da Composição	R\$ 527,16
PLAN. ITEM 9.1.3.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C117		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	JA15 - JANELA DE ALUMÍNIO, COR NATURAL, FIXA, 2500X1200X900 MM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, (02 FOLHAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	599	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO, 2500 X1200 MM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,000000	472,59	R\$ 472,59
2	IC	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0,006000	411,73	R\$ 2,47
3	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,246700	11,38	R\$ 14,19
4	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	18,28	R\$ 5,48
5	IC	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800000	18,18	R\$ 14,54
6	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200000	14,9	R\$ 17,88
						Total Material	R\$ 489,25
						Total Mão de Obra	R\$ 37,91
						Total da Composição	R\$ 527,16
PLAN. ITEM 9.1.3.3		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C118		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	JA16 - JANELA DE ALUMÍNIO, COR NATURAL, FIXA, 3760X1200X900 MM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, (03 FOLHAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	599	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO, 2500 X1200 MM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,000000	472,59	R\$ 472,59
2	IC	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0,006000	411,73	R\$ 2,47
3	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,246700	11,38	R\$ 14,19
4	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	18,28	R\$ 5,48
5	IC	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800000	18,18	R\$ 14,54
6	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200000	14,9	R\$ 17,88
						Total Material	R\$ 489,25
						Total Mão de Obra	R\$ 37,91
						Total da Composição	R\$ 527,16
PLAN. ITEM 9.1.3.4		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C119		Unidade de Medida:		UNID	Data Preço:	abr/19
Descrição:	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRONZE, LINHA GOLD, (0,60 X 0,60 M), FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	85010	CAXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRONZE, LINHA GOLD, PARA VIDRO AFAMADO 7 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,4800	512,96	R\$ 246,22
2	IC	83187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	3,0000	43,65	R\$ 131,07
3	IC	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	0,7300	38,74	R\$ 28,28
4	IC	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	0,0150	24,62	R\$ 0,37

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Nº	IC	Código	Descrição	UNID	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
5	IC	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2014	M3	0,0150	38,86	R\$ 0,58
6	IC	72123	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	M2	0,60000	271,77	R\$ 163,06
7	IC	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1,29000	1,72	R\$ 2,06
8	IC	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF_08/2014	M2	0,6000	13,45	R\$ 8,07
9	IC	88408	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,5000	11,37	R\$ 40,93
10	IC	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,8000	18,88	R\$ 33,98
11	IC	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	7,0000	14,01	R\$ 98,07
12	IS	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1ATÉ 1,5M DE ALTURA DE 1,00M (PERÍODO DE UM MÊS)	M/MÊS	7,0000	15,00	R\$ 105,00
13	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	16,0000	18,28	R\$ 292,48
14	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,0000	14,90	R\$ 238,40
						Total Material	R\$ 857,71
						Total Mão de Obra	R\$ 530,88
						Total da Composição	R\$ 1.388,59

Referência Similar		C120	Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
Descrição: JANELA FIXA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRONZE, LINHA GOLD, (0,80 X 0,60 M), FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	85010	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRONZE, LINHA GOLD (1,00 X 0,60)M, PARA VIDRO ARAMADO 7 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,6000	512,96	R\$ 307,78
2	IC	72123	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	M2	0,60000	271,77	R\$ 163,06
						Total Material	R\$ 470,84
						Total Mão de Obra	R\$ 0,00
						Total da Composição	R\$ 470,84

Referência Similar		C121	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição: REQUADRO METÁLICO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO PUNÇONADA SAE 1008 NR 16, esp=2,0MM, CLASSE IV, DISPOSIÇÃO RETA, FUROS REDONDOS COM BORDAS ABAILADAS Ø 5MM, 25MM DE CENTRO A CENTRO, PARA VEDAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS, PINTURA EM ESMALTE PREMIUM BRILHANTE COR MARFIM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	73965/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA. UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	1,760000	8,34	R\$ 14,68
2	IC	73924/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOOS, COR BEGE, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRISSIMO).	M2	1,760000	22,01	R\$ 38,74
3			CHAPA PUNÇONADA SAE 1008 NR 16 esp=2,0MM, FUROS REDONDOS COM BORDAS ABAILADAS, Ø FURO = 5MM ESPACAMENTO 25MM DE CENTRO A CENTRO.	KG	16,00000	7,50	R\$ 120,00
4	IS	429	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UNID	4,000000	6,94	R\$ 27,76
5			SERVIÇO DE CORTE E DOBRA	KG	16,00000	1,02	R\$ 16,32
6	IC	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	18,18	R\$ 14,54
7	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	14,9	R\$ 17,88
						Total Material	R\$ 217,50
						Total Mão de Obra	R\$ 32,42
						Total da Composição	R\$ 249,92

Referência Similar		C122	Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
Descrição: PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	11154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM FECHADURA PARA BARRA ANTIPÂNICO, VÃO LUZ DE 90 X 210 CM. CLASSE P-90 (NBR 11742)	UNID	1,0000	795,32	R\$ 795,32
2	COTAÇÃO 264		BATENTE PARA PORTA CORTA FOGO, CLASS P-90	UNID	1,0000	140,00	R\$ 140,00
3	IS	39615	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, SEM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UNID	1,0000	443,69	R\$ 443,69
4	IS	11560	MOLA AÉREA PARA PORTA CORTA FOGO CLASSE P-90, REF. LINHA "DORMA" Ma 100/2-PRATA	UNID	1,0000	120,70	R\$ 120,70
5	COTAÇÃO 260		ADESIVO PARA PORTA CORTA FOGO (APERTE E EMPURRE) (MANTENHA FECHADA)	M3	2,0000	17,18	R\$ 34,36
6	IC	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014.	M3	0,0422	428,09	R\$ 18,07
7	IC	73965/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	5,1030	8,34	R\$ 42,56
8	IC	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO PREMIUM, DUAS DEMAOOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, COR VERMELHA	M2	5,1030	22,01	R\$ 112,32
9	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000	18,21	R\$ 145,68
10	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	3,464	18,28	R\$ 63,32
11	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,464	14,90	R\$ 51,61
						Total Material	R\$ 1.707,01
						Total Mão de Obra	R\$ 280,62
						Total da Composição	R\$ 1.987,63

Referência Similar		C123	Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
Descrição: PNPAPCD- KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA, ABERTURA PARA FORA, CHAPA DE PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO
TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							
1	IC	90803	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UNID	1	181,19	R\$ 181,19
2	IC	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	1	387,96	R\$ 387,96
3	IC	90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	2	28,16	R\$ 56,32
5	IC	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	1	76,06	R\$ 76,06
6	IS	35081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1	211,49	R\$ 211,49
7	IS	12759	CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 NÚMERO 9 (E=4MM), ACABAMENTO NÚMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO), 40X90CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,36	581,10	R\$ 209,20
						Total Material	R\$ 1.046,16
						Total Mão de Obra	R\$ 76,06
						Total da Composição	R\$ 1.122,22
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	91015		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	90802	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,0000000	174,39	R\$ 174,39
2	IC	90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,0000000	67,73	R\$ 67,73
3	IC	90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,0000000	26,62	R\$ 53,24
4	IC		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	280,00	R\$ 280,00
						Total Material	R\$ 575,76
						Total Mão de Obra	R\$ 0,00
						Total da Composição	R\$ 575,76
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	91018		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	90803	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,0000000	181,19	R\$ 181,19
2	IC	90819	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,0000000	72,58	R\$ 72,58
3	IC	90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,0000000	28,16	R\$ 56,32
4	IC	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	387,96	R\$ 387,96
						Total Material	R\$ 698,05
						Total Mão de Obra	R\$ 0,00
						Total da Composição	R\$ 698,05
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	73910008		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACIÇO, E= 3 CM, L= 13 CM, 60 CM A 120 CM X 210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXÁ/ PEROBÁ/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	JG	1	94,31	R\$ 94,31
2	IS	5020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARFAPEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	2	221,71	R\$ 443,42
3	IS	11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2,1/2")	UN	6	0,25	R\$ 1,50
4	IS	11447	DOBRADICA EM LATÃO, 3" X 2 1/2", E= 1,8 A 2 MM, COM ANEL, CROWADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6	39,53	R\$ 237,18
5	IS	20017	GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACIÇA, E= 1" CM, L= 4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXÁ/ PEROBÁ/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	10,8	2,85	R\$ 30,78
6	IS	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/4)	KG	0,648	12,94	R\$ 8,32
7	IS	35274	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA 10 X 10" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,18	20,35	R\$ 3,66
8	IC	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,19	19,39	R\$ 42,46
9	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,512	18,28	R\$ 27,64
10	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,702	14,90	R\$ 55,16
11	IC	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0108	411,73	R\$ 4,45
						Total Material	R\$ 823,62
						Total Mão de Obra	R\$ 125,26
						Total da Composição	R\$ 948,88
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	C124		Unidade de Medida:	UND	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, MDF, REVESTIDA COM LAMINADO LISO, 60X160CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO
TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	UNID	Quantidade	Valor	Total
2	IC 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	1	18,49	R\$ 18,49
3	IC 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	2	18,49	R\$ 36,98
4	IS 34684 CHAPA DE MDF AURIS 2F 2750 X 1850 X 150MM	UNID	1	26,44	R\$ 26,44
5	COTAÇÃO 74 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO PARA MÁRMORE	UNID	2	99,00	R\$ 198,00
6	COTAÇÃO 75 PARAFUSO 860 CR COM PORCA 20MM	UNID	8	8,25	R\$ 66,00
				Total Material	80,38% R\$ 290,44
				Total Mão de Obra	19,52% R\$ 70,89
				Total da Composição	100,00% R\$ 361,33

PLAN. ITEM 9.2.1.1.6		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	91015	Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19		
Descrição: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	90802	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,0000000	174,39	R\$ 174,39
2	IC	90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015 P	UN	1,0000000	67,73	R\$ 67,73
3	IC	90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,0000000	26,82	R\$ 53,64
4	IC		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	280,00	R\$ 280,00
				Total Material		100,00%	R\$ 575,76
				Total Mão de Obra		0,00%	R\$ 0,00
				Total da Composição		100,00%	R\$ 575,76

PLAN. ITEM 9.2.1.1.7		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	99830	Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19		
Descrição: FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA / INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	3081	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000000	70,15	R\$ 70,15
2	IC	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0020000	19,39	R\$ 19,43
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010000	14,9	R\$ 7,46
				Total Material		72,29%	R\$ 70,15
				Total Mão de Obra		27,71%	R\$ 26,89
				Total da Composição		100,00%	R\$ 97,04

PLAN. ITEM 9.2.1.1.8		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	89831	Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19		
Descrição: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3099	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000000	55,47	R\$ 55,47
2	IC	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670000	19,39	R\$ 14,87
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3840000	14,90	R\$ 5,72
				Total Material		72,93%	R\$ 55,47
				Total Mão de Obra		27,07%	R\$ 20,59
				Total da Composição		100,00%	R\$ 76,06

PLAN. ITEM 9.2.1.1.9		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	74045/002	Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19		
Descrição: TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	11457	TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO.	UN	1	25,22	R\$ 25,22
2	IC	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,25	15,42	R\$ 3,86
3	IC	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,25	19,39	R\$ 4,85
				Total Material		74,35%	R\$ 25,22
				Total Mão de Obra		25,65%	R\$ 8,70
				Total da Composição		100,00%	R\$ 33,92

PLAN. ITEM 9.2.1.1.10		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C125	Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19		
Descrição: PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, 03 FOLHAS, SEMI-OCA, PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, 2300 X 2100 MM, GUARNIÇÃO 17CM, ALISAR E FECHADURA TAMBOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	181	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACIÇO, E= "3" CM, L= "15" CM, "60 CM A 120" CM X "210" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	2,0000000	103,29	R\$ 206,58
2	IS	4992	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UNID	2,0000000	260,13	R\$ 520,26
3	IS	4991	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UNID	1,0000000	152,75	R\$ 152,75
4	IS	5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,1500000	12,36	R\$ 1,85
5	IS	11580	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (6 X 6" CM), PARA	M	2,3000000	10,99	R\$ 25,28

A

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item	Quantidade	Valor	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	
6	IS	11573	RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATÃO, COM ROLAMENTO EM AÇO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER	UN	6,000000	6,24	
7	IS	11581	TRILHO EM ALUMÍNIO "U", COM ABAULUADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, 40X40 MM	M	1,200000	24,14	
8	IS	20017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACISA, E= "1" CM, L= "4,5" CM, EM CEDRINHO ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,700000	2,85	
9	IS	35274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA "10 X 10" CM, MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,100000	20,35	
10	IS	11480	FECHADURA AUXILIAR SEGURANÇA, DE EMBUTIR, REFORÇADA, MAQUINA DE 40 A 55 MM, COM CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA EXTERNA- COMPLETA.	UNID	1,000000	53,61	
11	IS	11522	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR PARA JANELA/PORTA DE CORRER, EM LATÃO CROMADO, COM FURO CENTRAL PARA CHAVE E FUROS PARA PARAFUSOS 40X100 MM(LARGURA X ALTURA) - SEM FECHADURA.	UNID	1,000000	13,79	
12	IS	11523	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR PARA JANELA/PORTA DE CORRER, EM LATÃO CROMADO, SEM FURO PARA CHAVE COM FUROS PARA PARAFUSOS 30X90 MM(LARGURA X ALTURA) .	UNID	2,000000	12,90	
13	IC	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF. 08/2014	M3	0,006000	411,73	
14	IC	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	15,42	
15	IC	86261	CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	19,39	
16	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,680000	18,28	
17	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,680000	14,90	
					Total Material	72,27%	R\$ 1.130,53
					Total Mão de Obra	27,73%	R\$ 433,76
					Total da Composição	100,00%	R\$ 1.564,39

Referência Similar		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:			
C126				abr/19			
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Descrição: PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00 X 2,30 M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (820), CONTRA FECHADURA (831), COM CAPUCHINHO	CJ	1,000000	391,78	R\$ 391,78
2	IS	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,300000	221,89	R\$ 510,35
3	IS	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	1,000000	1169,13	R\$ 1.169,13
4	IS	38168	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMÍNIO POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 1", COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO.	UN	1,000000	128,26	R\$ 128,26
5	IC	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3	17,64	R\$ 58,21
					Total Material	97,42%	R\$ 2.199,52
					Total Mão de Obra	2,58%	R\$ 58,21
					Total da Composição	100,00%	R\$ 2.257,73

Referência Similar		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:			
C127				abr/19			
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Descrição: JANELA FIXA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRONZE, LINHA GOLD, (1,10 X 3,00 M), FIXAÇÃO COM PARAFUSO, COM VIDROS 10 MM INCOLOR, DESPADRONIZADA.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	85010	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRONZE, LINHA GOLD, (1,10 X3,00)M, PARA VIDRO TEMPERADO 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	3,30000	512,96	R\$ 1.692,77
2	IC	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,30000	247,31	R\$ 816,12
3	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,2467	11,38	R\$ 25,57
					Total Material	100,00%	R\$ 2.534,46
					Total Mão de Obra	0,00%	R\$ 0,00
					Total da Composição	100,00%	R\$ 2.534,46

Referência Similar		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:			
C128				abr/19			
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Descrição: JANELA FIXA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRONZE, LINHA GOLD, (1,04 X 0,80 M), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS 10 MM INCOLOR, DESPADRONIZADA. (BANDEIRA MAXIAR)							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	85010	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRONZE, LINHA GOLD, (1,10 X3,00)M, PARA VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCLUSO CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,65520	512,96	R\$ 336,09
2	IC	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	0,62400	247,31	R\$ 154,32
3	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,246700	11,38	R\$ 14,19
					Total Material	100,00%	R\$ 504,60
					Total Mão de Obra	0,00%	R\$ 0,00
					Total da Composição	100,00%	R\$ 504,60

Referência Similar		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:			
C129				abr/19			
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Descrição: JANELA FIXA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRONZE, LINHA GOLD, (1,37 X 0,80 M), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS 10 MM INCOLOR, DESPADRONIZADA. (BANDEIRA MAXIAR)							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	85010	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRONZE, LINHA GOLD, (1,10 X3,00)M, PARA VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCLUSO CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,66310	512,96	R\$ 442,74
2	IC	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	0,62400	247,31	R\$ 154,32
3	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,54670	11,38	R\$ 17,60
					Total Material	100,00%	R\$ 614,66
					Total Mão de Obra	0,00%	R\$ 0,00
					Total da Composição	100,00%	R\$ 614,66

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA
TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							
PLAN. ITEM 9.2.2.1.5			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	C130		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR EM MÓDULOS NA LINHA GOLD COM PINTURA NA COR BRONZE 1003 COM CONTRAMARCO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM CONFORME PROJETO E PADRÃO SJMT.(1,04 X1,10)M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 259		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR EM MÓDULOS NA LINHA GOLD COM PINTURA NA COR BRONZE 1003 E CONTRAMARCO.	M2	1,1441144	885,00	R\$ 1.012,54
2	IS	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,12	R\$ 2,93
3	IC	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	0,62400	247,31	R\$ 154,32
4	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	11,38	R\$ 14,19
5	IS	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070000	18,28	R\$ 31,20
6	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530000	14,90	R\$ 12,71
						Total Material	R\$ 1.183,98
						Total Mão de Obra	R\$ 43,91
						Total da Composição	R\$ 1.227,89
PLAN. ITEM 9.2.2.1.6			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	C131		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR EM MÓDULOS NA LINHA GOLD COM PINTURA NA COR BRONZE 1003 COM CONTRAMARCO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM CONFORME PROJETO E PADRÃO SJMT.(1,37 X1,10)M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 259		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR EM MÓDULOS NA LINHA GOLD COM PINTURA NA COR BRONZE 1003 E CONTRAMARCO.	M2	1,5071507	885,00	R\$ 1.333,83
2	IS	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,12	R\$ 2,93
3	IC	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	0,62400	247,31	R\$ 154,32
4	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	11,38	R\$ 14,19
5	IS	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070000	18,28	R\$ 31,20
6	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530000	14,90	R\$ 12,71
						Total Material	R\$ 1.505,27
						Total Mão de Obra	R\$ 43,91
						Total da Composição	R\$ 1.549,18
PLAN. ITEM 9.2.3.1			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	C132		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE VERTICAL (CONFORME PROJETO), MODELO EXISTENTE DA AEROSCREEN PLANO HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COR BRONZE 1003 ANODIZADO, ACABAMENTO: LISO, APLICAÇÃO: FACHADA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PADRÃO: ALUMÍNIO, ESPESURA: 0,80MM, PESO: 2,89KG/M2, PORTAL PAINEL: ALUMÍNIO EXTRUDADO 76,2 X 38,10MM, BRAÇO DE AÇIONAMENTO, SUPORTE DE ANEL EM ALUMÍNIO, SUPORTE DE ANCORAGEM SUPERIOR E INFERIOR A CADA 1,25M EM PERFIL "U" ENRUECIDO 50X50X17MM - CHAPA 3,35MM, ANCORAGEM DO SUPORTE NA PAREDE COM 2 CHUMBADORES E PARAFUSO TIPO PARABOLT 1/2" X 75MM EM CHAPA DE APOIO 10X15X14".						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UNID	1	11,38	R\$ 11,38
2			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE VERTICAL (CONFORME PROJETO), MODELO EXISTENTE DA AEROSCREEN PLANO HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COR: BRONZE 1003 ANODIZADO, ACABAMENTO: LISO, APLICAÇÃO: FACHADA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, PADRÃO: ALUMÍNIO, ESPESURA: 0,80MM, PESO: 2,89 KG/M2, PORTAL PAINEL: ALUMÍNIO EXTRUDADO 76,2 X 38,10MM, BRAÇO DE AÇIONAMENTO, SUPORTE DE ANEL EM ALUMÍNIO, SUPORTE DE ANCORAGEM SUPERIOR E INFERIOR A CADA 1,25M EM PERFIL "U" ENRUECIDO 50X50X17MM - CHAPA 3,35MM, ANCORAGEM DO SUPORTE NA PAREDE COM 2 CHUMBADORES E PARAFUSO TIPO PARABOLT 1/2" X 75MM.	M2	1	860,00	R\$ 860,00
3	IC	98309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,28	R\$ 7,31
4	IC	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	18,18	R\$ 13,64
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	14,90	R\$ 22,35
						Total Material	R\$ 871,38
						Total Mão de Obra	R\$ 43,30
						Total da Composição	R\$ 914,68
PLAN. ITEM 9.2.3.2			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	C133		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HORIZONTAL (CONFORME PROJETO), MODELO EXISTENTE DA HUNTER DOUGLAS SL4 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COR BRONZE 1003 ANODIZADO, ACABAMENTO: LISO, APLICAÇÃO: FACHADA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, PADRÃO: ALUMÍNIO, ESPESURA: 0,60MM, PESO: 2,15KG/M2, PAINEL: 84R, PORTA PAINEL: SL4 FIXADOS NA ESTRUTURA DO BRISE VERTICAL.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UNID	1	11,38	R\$ 11,38
2			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE HORIZONTAL (CONFORME PROJETO), MODELO EXISTENTE DA HUNTER DOUGLAS SL4 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COR: BRONZE 1003 ANODIZADO, ACABAMENTO: LISO, APLICAÇÃO: FACHADA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PADRÃO: ALUMÍNIO, ESPESURA: 0,60MM, PESO: 2,15 KG/M2, PAINEL: 84R, PORTAL PAINEL: SL4 FIXADOS NA ESTRUTURA DO BRISE VERTICAL.	M2	1	400,00	R\$ 400,00
3	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,28	R\$ 7,31
4	IC	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	18,18	R\$ 13,64
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	14,90	R\$ 22,35
						Total Material	R\$ 411,38
						Total Mão de Obra	R\$ 43,30
						Total da Composição	R\$ 454,68
PLAN. ITEM 9.2.4.1			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	C134		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS								
Descrição:		JA14 - JANELA DE ALUMÍNIO, COR NATURAL, FDA, 1250X1200X900 MM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, (01 FOLHA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	599	JANELA FDA EM ALUMÍNIO, 1250 X1200 MM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM GUARNICAO/LIZAR	M2	1,0000000	472,59	R\$ 472,59	
2	IC	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0,0060000	411,73	R\$ 2,47	
3	IS	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	11,38	R\$ 14,19	
4		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	18,28	R\$ 5,48	
5	IC	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	18,18	R\$ 14,54	
6	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	14,9	R\$ 17,88	
						Total Material	92,81%	R\$ 489,25
						Total Mão de Obra	7,19%	R\$ 37,91
						Total da Composição	100,00%	R\$ 527,16
Referência Similar		C135	Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:		JA14 - JANELA DE ALUMÍNIO, COR NATURAL, FDA, 2500X1200X900 MM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, (01 FOLHA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Referência Similar		C136	Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:		JA14 - JANELA DE ALUMÍNIO, COR NATURAL, FDA, 3790X1200X900 MM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, (01 FOLHA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Referência Similar		C137	Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:		REQUADRO METÁLICO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO PUNÇONADA SAE 1008 NR 16, e= 2,0MM, CLASSE IV, DISPOSIÇÃO RETA; FUROS REDONDOS COM BORDAS ABAULADAS Ø 6MM, 25MM DE CENTRO A CENTRO, PARA VEDAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS, PINTURA EM ESMALTE PREMIUM BRILHANTE COR MARFIM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Referência Similar		73932/001	Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:		GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"						
Referência Similar		C138	Unidade de Medida:		UNB	Data Preço:	abr/19	



MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA
TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015							
Descrição:				Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica				
1	IS	11154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM FECHADURA PARA BARRA ANTIPÂNICO, VÃO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	UNID	1,0000	795,32	R\$ 795,32
2	COTAÇÃO 264		BATENTE PARA PORTA CORTA FOGO, CLASS P-90	UNID	1,0000	140,00	R\$ 140,00
3	IS	39615	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES, SEM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UNID	1,0000	443,69	R\$ 443,69
4	IS	11560	MOLA AEREA PARA PORTA CORTA FOGO CLASSE P-90, REF. LINHA "DORMA" Ma 1002-PRATA	UNID	1,0000	120,70	R\$ 120,70
5	COTAÇÃO 260		ADESIVO PARA PORTA CORTA FOGO (APERTE E EMPURRE) (MANTENHA FECHADA)	M3	2,0000	17,18	R\$ 34,36
6	IC	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014.	M3	0,6422	428,09	R\$ 16,97
7	IC	73885/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAQ, ESPESURA DE 25 MICRA.	M2	5,1030	8,34	R\$ 42,56
8	IC	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO PREMIUM, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, COR VERMELHA	M2	5,1030	22,01	R\$ 112,32
9	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000	18,21	R\$ 145,68
10	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	3,464	18,28	R\$ 63,32
11	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,464	14,90	R\$ 51,61
						Total Material	R\$ 1.707,01
						Total Mão de Obra	R\$ 250,62
						Total da Composição	R\$ 1.957,63
PLAN. ITEM 9.2.6.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C139	Unidade de Medida:		UNID	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	PORTA CORTA-FOGO 1.80X210X4CM - 02 FOLHAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	11154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM FECHADURA PARA BARRA ANTIPÂNICO, VÃO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	UNID	2,0000	795,32	R\$ 1.590,64
2	COTAÇÃO 264		BATENTE PARA PORTA CORTA FOGO, CLASS P-90	UNID	2,0000	140,00	R\$ 280,00
3	IS	39615	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES, SEM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UNID	2,0000	443,69	R\$ 887,38
4	IS	11560	MOLA AEREA PARA PORTA CORTA FOGO CLASSE P-90, REF. LINHA "DORMA" Ma 1002-PRATA	UNID	2,0000	120,70	R\$ 241,40
5	COTAÇÃO 260		ADESIVO PARA PORTA CORTA FOGO (APERTE E EMPURRE) (MANTENHA FECHADA)	M3	4,0000	17,18	R\$ 68,72
6	IC	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014.	M3	0,6844	428,09	R\$ 35,13
7	IC	73885/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAQ, ESPESURA DE 25 MICRA.	M2	10,2060	8,34	R\$ 85,12
8	IC	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO PREMIUM, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, COR VERMELHA	M2	10,2060	22,01	R\$ 224,63
9	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,000	18,21	R\$ 218,52
10	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	5,464	18,28	R\$ 99,89
11	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,464	14,90	R\$ 81,41
						Total Material	R\$ 3.414,02
						Total Mão de Obra	R\$ 399,82
						Total da Composição	R\$ 3.813,84
PLAN. ITEM 9.3.1.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C140	Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	REVISÃO (INCLUSIVE TESTE DE ESTANQUEIDADE) DE ESQUADRIA EXISTENTE DE ALUMÍNIO FIXA E MAXIM-AR EM MÓDULOS DA LINHA GOLD, COR BRONZE 1003, FIXADO EM CONTRAMARCO, E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM. REVISÃO NOS SEGUINTES ITENS: FECHO MAXIM-AR, CALÇO, FECHO MAXIM-AR COM BAGUETE, ESCOVA DE VEDAÇÃO, GUARNIÇÃO EPDM DA PINGADEIRA 11MM PRETA, GUARNIÇÃO EPDM CUNHA, ESPUMA ADESIVA EM EVA PRETA 14X4MM, BOTÃO TAMPA FURO 3/8" PRETA.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 247		FECHO MAXIM-AR DIREITO PRETO - LG, FEC 495 OU SIMILAR	PC	0,009	4,40	R\$ 0,03
2	COTAÇÃO 248		CALÇO DE NYLON PRETO - CAL 020 OU SIMILAR	PC	0,13	0,32	R\$ 0,04
3	COTAÇÃO 249		FECHO MAXIM-AR C/ BAGUETE DIREITO PRETO - LG, FEC 009 OU SIMILAR	PC	0,03	4,00	R\$ 0,12
4	COTAÇÃO 250		BRAÇO MAXIM-AR C/ 950MM, 15MM, PRETO - LG, BRA 768 OU SIMILAR	PC	0,05	55,00	R\$ 2,75
5	COTAÇÃO 251		ESCOVA DE VEDAÇÃO 5X6, PRETA, FIT 206R OU SIMILAR	M	0,66	0,35	R\$ 0,23
6	COTAÇÃO 252		FECHO MAXIM-AR C/ BAGUETE DIREITO PRETO - LMP E L25, FEC 125 OU SIMILAR	PC	0,03	4,40	R\$ 0,13
7	COTAÇÃO 253		GUARNIÇÃO EPDM DA PINGADEIRA 11MM PRETA, GUA 007 OU SIMILAR	M	0,66	1,40	R\$ 0,92
8	COTAÇÃO 254		GUARNIÇÃO EPDM CUNHA, GUA 256 OU SIMILAR	M	0,66	1,10	R\$ 0,72
9	COTAÇÃO 255		ESPUMA ADESIVA EM EVA PRETA 14X4MM, GUA 306 OU SIMILAR	M	0,66	0,80	R\$ 0,52
10	COTAÇÃO 256		BOTÃO TAMPA FURO 3/8" PRETA, NYL 042 OU SIMILAR	PC	0,33	4,40	R\$ 1,45
11	IS	39661	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UD	0,36	11,38	R\$ 4,09
12	IC	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,16	17,64	R\$ 2,82
13	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,16	14,90	R\$ 2,38
14	IC	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,16	18,18	R\$ 2,90
						Total Material	R\$ 11,00
						Total Mão de Obra	R\$ 8,10
						Total da Composição	R\$ 19,10
PLAN. ITEM 9.3.2.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C141	Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	REVISÃO (INCLUSIVE TESTE DE ESTANQUEIDADE) DE ESQUADRIA EXISTENTE DE ALUMÍNIO FIXA E MAXIM-AR EM MÓDULOS DA LINHA GOLD, COR BRONZE 1003, FIXADO EM CONTRAMARCO, E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM. REVISÃO NOS SEGUINTES ITENS: FECHO MAXIM-AR, CALÇO, FECHO MAXIM-AR COM BAGUETE, ESCOVA DE VEDAÇÃO, GUARNIÇÃO EPDM DA PINGADEIRA 11MM PRETA, GUARNIÇÃO EPDM CUNHA, ESPUMA ADESIVA EM EVA PRETA 14X4MM, BOTÃO TAMPA FURO 3/8" PRETA.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 247		FECHO MAXIM-AR DIREITO PRETO - LG, FEC 495 OU SIMILAR	PC	0,03	4,40	R\$ 0,13
2	COTAÇÃO 248		CALÇO DE NYLON PRETO - CAL 020 OU SIMILAR	PC	0,13	0,32	R\$ 0,04
3	COTAÇÃO 249		FECHO MAXIM-AR C/ BAGUETE DIREITO PRETO - LG, FEC 009 OU SIMILAR	PC	0,03	4,00	R\$ 0,12
4	COTAÇÃO 250		BRAÇO MAXIM-AR C/ 950MM, 15MM, PRETO - LG, BRA 768 OU SIMILAR	PC	0,05	55,00	R\$ 2,75
5	COTAÇÃO 251		ESCOVA DE VEDAÇÃO 5X6, PRETA, FIT 206R OU SIMILAR	M	0,66	0,35	R\$ 0,23
6	COTAÇÃO 252		FECHO MAXIM-AR C/ BAGUETE DIREITO PRETO - LMP E L25, FEC 125 OU SIMILAR	PC	0,03	4,40	R\$ 0,13
7	COTAÇÃO 253		GUARNIÇÃO EPDM DA PINGADEIRA 11MM PRETA, GUA 007 OU SIMILAR	M	0,66	1,40	R\$ 0,92
8	COTAÇÃO 254		GUARNIÇÃO EPDM CUNHA, GUA 256 OU SIMILAR	M	0,66	1,10	R\$ 0,72

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item	Cotação	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
9	COTAÇÃO 255	ESPUMA ADESIVA EM EVA PRETA 14X4MM, GUA 306 OU SIMILAR	M	0,66	0,80	R\$ 0,52
10	COTAÇÃO 256	BOTÃO TAMPA FURO 3/8" PRETA, NYL 042 OU SIMILAR	PC	0,33	4,40	R\$ 1,45
11	IS	39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UD	0,13	11,38	R\$ 1,47
12	IC	88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,26	17,84	R\$ 4,58
13	IC	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,26	14,90	R\$ 3,87
14	IC	88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,26	18,18	R\$ 4,72
					Total Material	R\$ 8,48
					Total Mão de Obra	R\$ 13,17
					Total da Composição	R\$ 21,65

Referência Similar		C142	Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
PLAN. ITEM 10.1.1							
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Descrição: VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, PARA PCD E IDOSOS, SEM FURO FRONTAL, LOUÇA BRANCA, ALTURA DE 43CM, NBR 9950, ASSENTO INCLUSO, CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 266		KIT DE INSTALAÇÃO PARA BACIA COM CAIXA ACOPLADA, COM FIXAÇÃO VERTICAL CROMADO 1200.CKIT.PCD (ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA DECANEL 1100.AV.90.01, LIGAÇÃO FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 40cm CROMADO 4607.C.040, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE BACIAS CROMADOS SP.13.01) MARCA DECA OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE.	UNID.	1	84,94	R\$ 84,94
2	COTAÇÃO 267		VASO SANITÁRIO SIFONADO, PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA - REF. BACIA VOGUE PLUS CONFORTO BRANCO P515.17 CAIXA ACOPLADA DUO VOGUE CONFORTO BRANCO CDC.01F.17, MARCA "DECA" OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE.	UNID.	1	863,55	R\$ 863,55
3	COTAÇÃO 268		ASSENTO PLÁSTICO COM MICROBAN BACIAS VOGUE PLUS BRANCO AP.50.17, REF. MARCA "DECA" OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE.	UNID.	1	122,01	R\$ 122,01
4	IS	6138	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	UNID.	1	1,71	R\$ 1,71
5	IS	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1469	48,73	R\$ 7,16
6	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	18,70	R\$ 14,59
7	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	14,90	R\$ 6,56
					Total Material	98,08%	R\$ 1.079,37
					Total Mão de Obra	1,92%	R\$ 21,14
					Total da Composição	100,00%	R\$ 1.100,51

Referência Similar		C143	Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
PLAN. ITEM 10.1.2							
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Descrição: VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	36,75	R\$ 36,75
2	IC	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	347,03	R\$ 347,03
					Total Material	100,00%	R\$ 383,78
					Total Mão de Obra	0,00%	R\$ 0,00
					Total da Composição	100,00%	R\$ 383,78

Referência Similar		C144	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
PLAN. ITEM 10.1.3							
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Descrição: BANCADA DE GRANITO ARABESCO POLIDO PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIROS DOS JUIZES+BANHEIROS DOS SERVIDORES+ BANHEIROS PUBLICOS)							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	KG	0,5228	34,02	R\$ 17,79
2	IS	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UM	6	0,49	R\$ 2,94
3	IS	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/CASTELO CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = "2,5" CM.	M2	1,006	415,09	R\$ 418,41
4	IS	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0351	48,73	R\$ 1,71
5	IS	37590	SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 KG, BRANCO	UN	2	26,81	R\$ 53,62
6	IS	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MÁRMORE/GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1	108,93	R\$ 108,93
7	IC	88274	MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	18,49	R\$ 27,55
8	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	14,90	R\$ 14,60
					Total Material	93,47%	R\$ 603,40
					Total Mão de Obra	6,53%	R\$ 42,15
					Total da Composição	100,00%	R\$ 645,55

Referência Similar		C145	Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
PLAN. ITEM 10.1.4							
DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Descrição: CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	1	27,53	R\$ 27,53
2	IC	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	1	138,64	R\$ 138,64
3	IC	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	1	106,94	R\$ 106,94
					Total Material	100,00%	R\$ 273,11
					Total Mão de Obra	0,00%	R\$ 0,00
					Total da Composição	100,00%	R\$ 273,11

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA
TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							
PLAN. ITEM 10.1.5		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C146		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	LAVATÓRIO SUSPENSO SEM COLUNA, DE CANTO, BRANCO, COM BARRA, PARA PCD, MODELO CONFORT, REF. MARCA DECA, 410MM X 300MM OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE (BANHEIROS PCD)						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2	10,78	R\$ 21,56
2	IS	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1443	48,73	R\$ 7,03
3	IC	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	138,64	R\$ 138,64
4	IS	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO. 1" SEM LADRÃO	UN	1	33,02	R\$ 33,02
5	COTAÇÃO 269		LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO, SEM COLUNA, BRANCO, PARA PCD, MODELO CONFORT, DECA L 510, 410MM X 300MM COM BARRA EM AÇO INOX. REF. MARCA "DECA" LINHA VOGUE PLUS OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE (SOLUCENTER 543.006/31.110)	UN	1	600,08	R\$ 600,08
6	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,47	18,70	R\$ 27,49
7	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	14,90	R\$ 9,69
						Total Material	95,56% R\$ 800,33
						Total Mão de Obra	4,44% R\$ 37,17
						Total da Composição	100,00% R\$ 837,51
PLAN. ITEM 10.1.6		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C147		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	TORNEIRA REF. DOCOL - LINHA PRESSMATIC BENEFIT, CROME (00185106) OU EQUIVALENTE DE MESMA QUALIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA BANHEIRO PCD)						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C)	UN	0,0304	3,25	R\$ 0,10
2	COTAÇÃO 270		TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PCD REF. DOCOL - LINHA PRESSMATIC BENEFIT, CROME (00185106) OU EQUIVALENTE	UN	1	497,00	R\$ 497,00
3	IC	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 C 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	36,75	R\$ 36,75
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	18,70	R\$ 1,87
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	14,90	R\$ 0,45
						Total Material	99,57% R\$ 533,85
						Total Mão de Obra	0,43% R\$ 2,32
						Total da Composição	100,00% R\$ 536,17
PLAN. ITEM 10.1.7		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C148		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (BANHEIROS DOS JUIZES+BANHEIROS SERVIDORES+BANHEIROS PÚBLICOS)						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C)	UN	0,0304	3,25	R\$ 0,10
2	IS	36791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	UN	1	89,42	R\$ 89,42
3	IC	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 C 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	36,75	R\$ 36,75
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	18,70	R\$ 1,87
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	14,90	R\$ 0,45
						Total Material	98,20% R\$ 126,27
						Total Mão de Obra	1,80% R\$ 2,32
						Total da Composição	100,00% R\$ 128,59
PLAN. ITEM 10.1.8		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C149		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,000000	10,78	R\$ 64,68
2	IS	20271	TANQUE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30" L	UN	1,000000	471,55	R\$ 471,55
3	IC	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,117000	48,73	R\$ 5,70
4	IS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C)	UN	0,604	3,25	R\$ 1,96
5	IS	6148	SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL TIPO COPO	UN	1	9,97	R\$ 9,97
6	IS	37586	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE 1,1/2" SEM LADRÃO	UN	1	23,49	R\$ 23,49
7	IS	76	ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO, ROSCAVEL, 40MMX1,1/4"	UN	1	0,75	R\$ 0,75
8	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,770000	18,70	R\$ 33,10
9	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,710000	14,90	R\$ 10,58
						Total Material	92,98% R\$ 578,10
						Total Mão de Obra	7,02% R\$ 43,68
						Total da Composição	100,00% R\$ 621,78
PLAN. ITEM 10.1.9		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C150		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/ TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C)	UN	0,0304	3,25	R\$ 0,10
2	IS	11752	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/ TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153)	UN	1	61,75	R\$ 61,75
3	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,70	R\$ 2,81
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	14,90	R\$ 0,75
						Total Material	94,57% R\$ 61,85
						Total Mão de Obra	5,43% R\$ 3,55
						Total da Composição	100,00% R\$ 65,40
PLAN. ITEM 10.1.10		DADOS DA COMPOSIÇÃO					

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							
Referência Similar	74234/1		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0760000	3,25	R\$ 0,25
2	IS	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,0000000	10,78	R\$ 21,56
3	IS	6021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	UN	1,0000000	36,40	R\$ 36,40
4	IS	10432	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	1,0000000	245,52	R\$ 245,52
5	IS	11683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	30,29	R\$ 30,29
6	IC	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000000	14,72	R\$ 47,10
7	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000000	18,70	R\$ 59,84
						Total Material	75,75% R\$ 334,02
						Total Mão de Obra	24,25% R\$ 106,94
						Total da Composição	100,00% R\$ 440,96
PLAN. ITEM 10.1.11			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar			Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	ASSENTO SANITARIO PARA BACIA COM CAIXA ACOPLADA, ANTIBACTERIANO MICROBAN						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS		ASSENTO SANITARIO PARA BACIA COM CAIXA ACOPLADA, ANTIBACTERIANO MICROBAN	UN	1,0000000	39,90	R\$ 39,90
						Total Material	100,00% R\$ 39,90
						Total Mão de Obra	0,00% R\$ 0,00
						Total da Composição	100,00% R\$ 39,90
PLAN. ITEM 10.1.12			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	C151		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2". FORNECIMENTO E INSTALACAO						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C)	UN	0,0304	3,25	R\$ 0,10
2	IS	38189	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2". FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	201,73	R\$ 201,73
3	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,70	R\$ 2,81
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	14,90	R\$ 0,75
						Total Material	98,27% R\$ 201,83
						Total Mão de Obra	1,73% R\$ 3,55
						Total da Composição	100,00% R\$ 205,38
PLAN. ITEM 10.1.13			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	C152		Unidade de Medida:	UD	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIÁMETRO MÍNIMO 3CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIÁMETRO MÍNIMO 3CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1	118,00	R\$ 118,00
2	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	14,90	R\$ 26,82
3	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	18,70	R\$ 33,66
						Total Material	66,11% R\$ 118,00
						Total Mão de Obra	33,89% R\$ 60,48
						Total da Composição	100,00% R\$ 178,48
PLAN. ITEM 10.1.14			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	74125/002		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, 1,25X100CM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (BANHEIROS PUBLICOS FEM. E MASC.)						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	587	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4", E = 1/8"	KG	1,540000	18,42	R\$ 28,37
2	IS	1360	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6MM, DE 1,60 X 2,20" M	M2	1,050000	20,35	R\$ 21,37
3	IS	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,180000	9,76	R\$ 1,76
4	IS	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4MM	M2	1,900000	275,19	R\$ 275,19
5	IC	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	15,42	R\$ 27,76
6	IC	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	17,64	R\$ 31,75
						Total Material	84,59% R\$ 326,68
						Total Mão de Obra	15,41% R\$ 59,51
						Total da Composição	100,00% R\$ 386,19
PLAN. ITEM 10.1.15			DADOS DA COMPOSIÇÃO				
Referência Similar	74125/002		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, 76X100CM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (BANHEIROS SERVIDORES FEM. E MASC.)						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	587	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4", E = 1/8"	KG	1,540000	18,42	R\$ 28,37
2	IS	1360	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6MM, DE 1,60 X 2,20" M	M2	1,050000	20,35	R\$ 21,37
3	IS	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,180000	9,76	R\$ 1,76
4	IS	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4MM	M2	1,900000	275,19	R\$ 275,19
5	IC	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	15,42	R\$ 27,76
6	IC	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	17,64	R\$ 31,75
						Total Material	84,59% R\$ 326,68
						Total Mão de Obra	15,41% R\$ 59,51
						Total da Composição	100,00% R\$ 386,19

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA
TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							Total Mão de Obra	15,41%	R\$ 59,51
							Total da Composição	100,00%	R\$ 386,19
PLAN. ITEM 10.1.16			DADOS DA COMPOSIÇÃO			M2	Data Preço:	abr/19	
Referência Similar	74125002		Unidade de Medida:						
Descrição: ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, 80X100CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 8MM PLASTIFICADO COLADO (BANHEIRO DOS JUIZES)									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	587	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4", E = 1/8"	KG	1,540000	18,42	R\$ 28,37		
2	IS	1360	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENÓLICA), E = 6MM, DE 1,60 X 2,20" M	M2	1,050000	20,35	R\$ 21,37		
3	IS	7334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	0,180000	9,76	R\$ 1,76		
4	IS	11188	ESPELHO CRISTAL E = 4MM	M2	1,000000	275,19	R\$ 275,19		
5	IC	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	15,42	R\$ 27,76		
6	IC	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	17,64	R\$ 31,75		
						Total Material	84,59%	R\$ 326,68	
						Total Mão de Obra	15,41%	R\$ 59,51	
						Total da Composição	100,00%	R\$ 386,19	
PLAN. ITEM 10.1.17			DADOS DA COMPOSIÇÃO			UN	Data Preço:	abr/19	
Referência Similar	C153		Unidade de Medida:						
Descrição: PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP	UN	1	44,01	R\$ 44,01		
2	IC	85541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	1	3,36	R\$ 3,36		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,90	R\$ 2,24		
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,70	R\$ 2,81		
						Total Material	90,38%	R\$ 47,37	
						Total Mão de Obra	9,62%	R\$ 5,04	
						Total da Composição	100,00%	R\$ 52,41	
PLAN. ITEM 10.1.18			DADOS DA COMPOSIÇÃO			UN	Data Preço:	abr/19	
Referência Similar	C154		Unidade de Medida:						
Descrição: SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	1	35,40	R\$ 35,40		
2	IC	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	2	3,36	R\$ 6,72		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	14,90	R\$ 3,73		
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,70	R\$ 4,68		
						Total Material	83,37%	R\$ 42,12	
						Total Mão de Obra	16,63%	R\$ 8,40	
						Total da Composição	100,00%	R\$ 50,52	
PLAN. ITEM 10.1.19			DADOS DA COMPOSIÇÃO			UN	Data Preço:	abr/19	
Referência Similar	C155		Unidade de Medida:						
Descrição: SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, ACABAMENTO EM PLÁSTICO BRANCO, COD.: 99.1011, MARCA COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	36,85	R\$ 36,85		
2	IC	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	2	3,36	R\$ 6,72		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	14,90	R\$ 3,73		
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,70	R\$ 4,68		
						Total Material	83,84%	R\$ 43,57	
						Total Mão de Obra	16,16%	R\$ 8,40	
						Total da Composição	100,00%	R\$ 51,97	
PLAN. ITEM 10.1.20			DADOS DA COMPOSIÇÃO			UN	Data Preço:	abr/19	
Referência Similar	C156		Unidade de Medida:						
Descrição: CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (BANHEIRO DOS JUIZES + BANHEIRO PCD- 02 UNIDADES CADA BANHEIRO)									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1	29,14	R\$ 29,14		
2	IC	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	1	3,36	R\$ 3,36		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,90	R\$ 2,24		
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,70	R\$ 2,81		
						Total Material	86,57%	R\$ 32,50	
						Total Mão de Obra	13,43%	R\$ 5,04	
						Total da Composição	100,00%	R\$ 37,54	
PLAN. ITEM 10.1.21			DADOS DA COMPOSIÇÃO			M2	Data Preço:	abr/19	
Referência Similar	94796		Unidade de Medida:						
Descrição: TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UNID	0,007000	11,98	R\$ 0,08		
2	IS	11824	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA CONVENCIONAL, PARA CAIXA D'ÁGUA, 1", COM HASTE METÁLICA E BALAO PLÁSTICO	UNID	1,000000	30,36	R\$ 30,36		
3	IC	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,202000	14,72	R\$ 2,97		
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,202000	18,70	R\$ 3,78		
						Total Material	81,85%	R\$ 31,42	
						Total Mão de Obra	18,15%	R\$ 7,12	
						Total da Composição	100,00%	R\$ 38,54	

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							
PLAN. ITEM 10.1.22		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C157		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	DIVISORIA EM GRANITO ARABESCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000000	3,05	R\$ 2,14
2	IS		DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = "3,0" CM	M2	1,0000000	350,00	R\$ 350,00
3			FERRAGENS E ACESSÓRIOS MPARA MARMORE E GRANITO (76 PARAFUSOS 462A: 06 BATEDENTES S20; 02 SUPORTES 367; 40 CANTONEIRAS 464; 02 SUPORTES 366; 04 CHAPAS PARA GRANITO 466)	TTL ACES /AF TTL	1,0000000	100,00	R\$ 100,00
4	IC	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0033000	389,79	R\$ 1,29
5	IC	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8000000	18,49	R\$ 88,75
6	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	14,90	R\$ 34,27
						Total Material	78,66% R\$ 453,42
						Total Mão de Obra	21,34% R\$ 123,02
						Total da Composição	100,00% R\$ 576,44
ITEM DE FERRAGENS: R\$3250/18,46= R\$176,05/M²							
PLAN. ITEM 10.1.23		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C158		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	ACABAMENTO CROMADO PARA BASE DE REGISTRO DE GAVETA Ø 1.1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 271		ACABAMENTO CROMADO PARA BASE DE REGISTRO DE REGISTRO DE GAVETA Ø 1.1/4" LINHA ITAPEMA	UN	1	81,87	R\$ 81,87
2	IC	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	14,72	R\$ 0,78
3	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	18,70	R\$ 0,99
						Total Material	97,88% R\$ 81,87
						Total Mão de Obra	2,12% R\$ 1,77
						Total da Composição	100,00% R\$ 83,64
PLAN. ITEM 10.1.24		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C159		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	ACABAMENTO CROMADO PARA BASE DE REGISTRO DE GAVETA Ø 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 272		ACABAMENTO CROMADO PARA BASE DE REGISTRO DE GAVETA Ø 1" LINHA ITAPEMA	UN	1	81,87	R\$ 81,87
2	IC	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	14,72	R\$ 0,78
3	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	18,70	R\$ 0,99
						Total Material	97,88% R\$ 81,87
						Total Mão de Obra	2,12% R\$ 1,77
						Total da Composição	100,00% R\$ 83,64
PLAN. ITEM 10.1.25		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C160		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	ACABAMENTO CROMADO PARA BASE DE REGISTRO DE GAVETA Ø DE 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 273		ACABAMENTO CROMADO PARA BASE DE REGISTRO DE GAVETA Ø 3/4" LINHA ITAPEMA	UN	1	81,87	R\$ 81,87
2	IC	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	14,72	R\$ 0,78
3	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	18,70	R\$ 0,99
						Total Material	97,88% R\$ 81,87
						Total Mão de Obra	2,12% R\$ 1,77
						Total da Composição	100,00% R\$ 83,64
PLAN. ITEM 10.1.26		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C161		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	ACABAMENTO CROMADO PARA BASE DE REGISTRO DE GAVETA Ø 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 274		ACABAMENTO CROMADO PARA BASE DE REGISTRO DE GAVETA Ø 1/2" LINHA ITAPEMA	UN	1	81,87	R\$ 81,87
2	IC	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	14,72	R\$ 0,78
3	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	18,70	R\$ 0,99
						Total Material	97,88% R\$ 81,87
						Total Mão de Obra	2,12% R\$ 1,77
						Total da Composição	100,00% R\$ 83,64
PLAN. ITEM 10.2.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C162		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	BANCADA DE GRANITO ARABESCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,90M, COM UMA CUBA MÉDIA DE INOX, SAIA DE 0,07M, FRONTAL 0,21M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	34,02	R\$ 17,79
2	IS	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS.	UN	9	0,49	R\$ 4,41
3	IS	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = "2,5" CM.	M2	1,005	415,09	R\$ 417,17
4	IS	37329	REFRINTF PFOXI BRANCO	KG	0,0351	48,73	R\$ 1,71

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS								
5	IS	37590	SUPOORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 KG, BRANCO	UN	2	26,81	R\$ 53,62	
6	IC	86836	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	317,76	R\$ 317,76	
7	IC	88274	MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,76	18,49	R\$ 106,50	
8	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,94	14,90	R\$ 43,81	
						Total Material	84,39%	R\$ 812,45
						Total Mão de Obra	15,61%	R\$ 150,31
						Total da Composição	100,00%	R\$ 962,76
PLAN. ITEM 10.2.2			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C163		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, PARA PCD E IDOSOS, SEM FURO FRONTAL, LOUÇA BRANCA, ALTURA DE 43CM, NBR 9050, ASSENTO INCLUSO, CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	COTAÇÃO 265		KIT DE INSTALAÇÃO PARA BACIA COM CAIXA ACOPLADA, COM FIXAÇÃO VERTICAL CROMADO 1200.CKIT.PCD (ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA DECANEL 1100.AV.50.01, LIGAÇÃO FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 40cm CROMADO 4607.C 040, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE BACIAS CROMADOS SP.13.01) MARCA DECA OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE.	UNID.	1	84,94	R\$ 84,94	
2	COTAÇÃO 267		VASO SANITÁRIO SIFONADO, PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA - REF. BACIA VOGUE PLUS CONFORTO BRANCO P515.17 CAIXA ACOPLADA DUO VOGUE CONFORTO BRANCO CDC.01F.17, MARCA "DECA" OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE.	UNID.	1	863,55	R\$ 863,55	
3	COTAÇÃO 268		ASSENTO PLÁSTICO COM MICROBAN BACIAS VOGUE PLUS BRANCO AP.50.17, REF. MARCA "DECA" OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE.	UNID.	1	122,01	R\$ 122,01	
4	IS	6138	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	UNID.	1	1,71	R\$ 1,71	
5	IS	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1469	48,73	R\$ 7,16	
6	IC	88257	ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	18,70	R\$ 14,59	
7	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	14,90	R\$ 6,56	
						Total Material	98,08%	R\$ 1.079,37
						Total Mão de Obra	1,92%	R\$ 21,14
						Total da Composição	100,00%	R\$ 1.100,51
PLAN. ITEM 10.2.3			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C164		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	88887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	36,75	R\$ 36,75	
2	IC	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	347,03	R\$ 347,03	
						Total Material	100,00%	R\$ 383,78
						Total Mão de Obra	0,00%	R\$ 0,00
						Total da Composição	100,00%	R\$ 383,78
PLAN. ITEM 10.2.4			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C165		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	BANCADA DE GRANITO ARABESCO POLIDO PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIROS DOS JUIZES+BANHEIROS DOS SERVIDORES+ BANHEIROS PÚBLICOS)							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	KG	0,5228	34,02	R\$ 17,79	
2	IS	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UM	6	0,49	R\$ 2,94	
3	IS	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELLO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = "2,5" CM.	M2	1,008	415,09	R\$ 418,41	
4	IS	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0351	48,73	R\$ 1,71	
5	IS	37590	SUPOORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 KG, BRANCO	UN	2	26,81	R\$ 53,62	
6	IS	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MÁRMORE/GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1	108,93	R\$ 108,93	
7	IC	88274	MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	18,49	R\$ 27,55	
8	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	14,90	R\$ 14,60	
						Total Material	93,47%	R\$ 603,40
						Total Mão de Obra	6,53%	R\$ 42,15
						Total da Composição	100,00%	R\$ 645,55
PLAN. ITEM 10.2.5			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C166		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	1	27,53	R\$ 27,53	
2	IC	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	1	138,64	R\$ 138,64	
3	IC	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	1	106,94	R\$ 106,94	
						Total Material	100,00%	R\$ 273,11
						Total Mão de Obra	0,00%	R\$ 0,00
						Total da Composição	100,00%	R\$ 273,11

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO
TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PLAN. ITEM 10.2.6		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C167	Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19		
Descrição:		LAVATÓRIO SUSPENSO SEM COLUNA, DE CANTO, BRANCO, COM BARRA, PARA PCD, MODELO CONFORT, REF. MARCA DECA, 410MM X 300MM OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE (BANHEIROS PCD)					
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2	10,78	R\$ 21,56
2	IS	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1443	48,73	R\$ 7,03
3	IC	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	138,64	R\$ 138,64
4	IS	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, 1" SEM LADRÃO	UN	1	33,02	R\$ 33,02
5	COTAÇÃO 269		LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO, SEM COLUNA, BRANCO, PARA PCD, MODELO CONFORT, DECA L 510, 410MM X 300MM COM BARRA EM AÇO INOX. REF. MARCA "DECA" LINHA VOGUE PLUS OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE (SOLUCENTER 543.009/31.110)	UN	1	600,08	R\$ 600,08
6	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,47	18,70	R\$ 27,49
7	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	14,90	R\$ 9,69
						Total Material	95,56% R\$ 800,33
						Total Mão de Obra	4,44% R\$ 37,17
						Total da Composição	100,00% R\$ 837,51
PLAN. ITEM 10.2.7		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C168	Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19		
Descrição:		TORNEIRA REF. DOCOL - LINHA PRESSMATIC BENEFIT, CROME (00185106) OU EQUIVALENTE DE MESMA QUALIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA BANHEIRO PCD)					
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C)	UN	0,0304	3,25	R\$ 0,10
2	COTAÇÃO 270		TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PCD REF. DOCOL - LINHA PRESSMATIC BENEFIT, CROME (00185106) OU EQUIVALENTE	UN	1	497,00	R\$ 497,00
3	IC	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 C 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	36,75	R\$ 36,75
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	18,70	R\$ 1,87
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	14,90	R\$ 0,45
						Total Material	99,57% R\$ 533,85
						Total Mão de Obra	0,43% R\$ 2,32
						Total da Composição	100,00% R\$ 536,17
PLAN. ITEM 10.2.8		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C169	Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19		
Descrição:		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (BANHEIROS DOS JUIZES+BANHEIROS SERVIDORES+BANHEIROS PÚBLICOS)					
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C)	UN	0,0304	3,25	R\$ 0,10
2	IS	36791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA (REF 1195)	UN	1	89,42	R\$ 89,42
3	IC	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 C 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	36,75	R\$ 36,75
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	18,70	R\$ 1,87
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	14,90	R\$ 0,45
						Total Material	98,20% R\$ 126,27
						Total Mão de Obra	1,80% R\$ 2,32
						Total da Composição	100,00% R\$ 128,59
PLAN. ITEM 10.2.9		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C170	Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19		
Descrição:		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013					
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,000000	10,78	R\$ 64,68
2	IS	20271	TANQUE LOUÇA BRANCA COM COLUNA "30" L	UN	1,000000	471,55	R\$ 471,55
3	IC	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,117000	48,73	R\$ 5,70
4	IS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C)	UN	0,604	3,25	R\$ 1,96
5	IS	6148	SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL TIPO COPO	UN	1	9,97	R\$ 9,97
6	IS	37586	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE 1,1/2" SEM LADRÃO	UN	1	23,49	R\$ 23,49
7	IS	76	ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO, ROSCAVEL, 40MMX1,1/4"	UN	1	0,75	R\$ 0,75
8	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,770000	18,70	R\$ 33,10
9	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,710000	14,90	R\$ 10,58
						Total Material	92,98% R\$ 578,10
						Total Mão de Obra	7,02% R\$ 43,69
						Total da Composição	100,00% R\$ 621,78
PLAN. ITEM 10.2.10		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C171	Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19		
Descrição:		TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/ TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1163) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C)	UN	0,0304	3,25	R\$ 0,10
2	IS	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/ TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1163)	UN	1	61,75	R\$ 61,75
3	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,70	R\$ 2,81
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	14,90	R\$ 0,75
						Total Material	94,57% R\$ 61,85
						Total Mão de Obra	5,43% R\$ 3,55
						Total da Composição	100,00% R\$ 65,40

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Referência Similar		7423411		Unidade de Medida:		UNID	Data Preço:	abr/19
Descrição:		MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,076000	3,25	R\$ 0,25	
2	IS	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3-8	UN	2,000000	10,78	R\$ 21,56	
3	IS	6021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BOTOEA 1/2" (REF 1416)	UN	1,000000	36,40	R\$ 36,40	
4	IS	10432	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	1,000000	245,52	R\$ 245,52	
5	IS	11683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1,000000	30,29	R\$ 30,29	
6	IC	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,200000	14,72	R\$ 47,10	
7	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,200000	18,70	R\$ 59,84	
						Total Material	75,75%	R\$ 334,02
						Total Mão de Obra	24,25%	R\$ 106,94
						Total da Composição	100,00%	R\$ 440,96
Referência Similar		74125002		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:		ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, 1,25X100CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (BANHEIROS PÚBLICOS FEM. E MASC.)						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	587	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4", E = 1/8"	KG	1,540000	18,42	R\$ 28,37	
2	IS	1360	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENÓLICA), E = 6MM, DE 1,60 X 2,20 M	M2	1,050000	20,35	R\$ 21,37	
3	IS	7334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	0,180000	9,76	R\$ 1,76	
4	IS	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4MM	M2	1,000000	275,19	R\$ 275,19	
5	IC	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	15,42	R\$ 27,76	
6	IC	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	17,64	R\$ 31,75	
						Total Material	84,59%	R\$ 326,68
						Total Mão de Obra	15,41%	R\$ 59,51
						Total da Composição	100,00%	R\$ 386,19
Referência Similar		74125002		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:		ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, 75X100CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (BANHEIROS SERVIDORES FEM. E MASC.)						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	587	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4", E = 1/8"	KG	1,540000	18,42	R\$ 28,37	
2	IS	1360	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENÓLICA), E = 6MM, DE 1,60 X 2,20 M	M2	1,050000	20,35	R\$ 21,37	
3	IS	7334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	0,180000	9,76	R\$ 1,76	
4	IS	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4MM	M2	1,000000	275,19	R\$ 275,19	
5	IC	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	15,42	R\$ 27,76	
6	IC	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	17,64	R\$ 31,75	
						Total Material	84,59%	R\$ 326,68

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

							Total Mão de Obra	15,41%	R\$ 59,51
							Total da Composição	100,00%	R\$ 386,19
PLAN. ITEM 10.2.17			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	74125/002		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19			
Descrição: ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, 80X100CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (BANHEIRO DOS JUIZES)									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	537	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4", E = 1/8"	KG	1,540000	18,42	R\$ 28,37		
2	IS	1360	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENÓLICA), E = 6MM, DE 1,60 X 2,20 M	M2	1,050000	20,35	R\$ 21,37		
3	IS	7334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	0,180000	9,76	R\$ 1,76		
4	IS	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4MM	M2	1,000000	275,19	R\$ 275,19		
5	IC	88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	15,42	R\$ 27,76		
6	IC	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	17,64	R\$ 31,75		
						Total Material	84,59%	R\$ 326,68	
						Total Mão de Obra	15,41%	R\$ 59,51	
						Total da Composição	100,00%	R\$ 386,19	
PLAN. ITEM 10.2.18			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C174		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19			
Descrição: PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1	44,01	R\$ 44,01		
2	IC	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	1	3,36	R\$ 3,36		
3	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,90	R\$ 2,24		
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,70	R\$ 2,81		
						Total Material	90,38%	R\$ 47,37	
						Total Mão de Obra	9,62%	R\$ 5,04	
						Total da Composição	100,00%	R\$ 52,41	
PLAN. ITEM 10.2.19			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C175		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19			
Descrição: SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1600 ML. INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1600 ML.	UN	1	35,40	R\$ 35,40		
2	IC	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	2	3,36	R\$ 6,72		
3	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	14,90	R\$ 3,73		
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,70	R\$ 4,68		
						Total Material	83,37%	R\$ 42,12	
						Total Mão de Obra	16,63%	R\$ 8,40	
						Total da Composição	100,00%	R\$ 50,52	
PLAN. ITEM 10.2.20			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C176		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19			
Descrição: SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, ACABAMENTO EM PLÁSTICO BRANCO, COD.: 99.1011, MARCA COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	36,85	R\$ 36,85		
2	IC	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	2	3,36	R\$ 6,72		
3	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	14,90	R\$ 3,73		
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,70	R\$ 4,68		
						Total Material	83,84%	R\$ 43,57	
						Total Mão de Obra	16,16%	R\$ 8,40	
						Total da Composição	100,00%	R\$ 51,97	
PLAN. ITEM 10.2.21			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C177		Unidade de Medida:	UN	Data Preço:	abr/19			
Descrição: CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (BANHEIRO DOS JUIZES + BANHEIRO PCD- 02 UNIDADES CADA BANHEIRO)									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1	29,14	R\$ 29,14		
2	IC	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	1	3,36	R\$ 3,36		
3	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,90	R\$ 2,24		
4	IC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,70	R\$ 2,81		
						Total Material	86,57%	R\$ 32,50	
						Total Mão de Obra	13,43%	R\$ 5,04	
						Total da Composição	100,00%	R\$ 37,54	
PLAN. ITEM 10.2.22			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C178		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19			
Descrição: DIVISÓRIA EM GRANITO ARABESCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS.									
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0,700000	3,05	R\$ 2,14		
2	IS		DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = 13,0 CM	M2	1,000000	350,00	R\$ 350,00		
3			FERRAGENS E ACESSÓRIOS MPARA MARMORE E GRANITO (76 PARAFUSOS 462A; 06 BATENTES 520; 02 SUPORTES 367; 40 CANTONEIRAS 464; 02 SUPORTES 366; 04 CHAPAS PARA GRANITO 466)	TTL ACES /MP TTL	1,000000	100,00	R\$ 100,00		
4	IC	88631	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,003300	389,79	R\$ 1,29		

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							
5	IC	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8000000	18,49	R\$ 88,75
6	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	14,90	R\$ 34,27
						Total Material	78,66% R\$ 453,42
						Total Mão de Obra	21,34% R\$ 123,02
						Total da Composição	100,00% R\$ 576,44
ITEM DE FERRAGENS: R\$3250/18,46= R\$176,05/MF							
PLAN. ITEM 11.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C179	Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição: DESINSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 DO SPDA PARA ADEQUAÇÃO DE PINGADEIRA METÁLICA NO TOPO DE PLATIBANDA.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2533	14,80	R\$ 3,75
2	IC	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2533	18,91	R\$ 4,79
						Total Material	0,00% R\$ 0,00
						Total Mão de Obra	100,00% R\$ 8,54
						Total da Composição	100,00% R\$ 8,54
PLAN. ITEM 11.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C180	Unidade de Medida:		M	Data Preço:	abr/19	
Descrição: RETRADA SEM REAPROVEITAMENTO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), DO TOPO DA PLATIBANDA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,207	19,36	R\$ 4,01
2	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,207	14,90	R\$ 3,08
3	IC	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,041	14,78	R\$ 0,61
4	IC	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,016	14,07	R\$ 0,23
						Total Material	10,49% R\$ 0,83
						Total Mão de Obra	89,51% R\$ 7,09
						Total da Composição	100,00% R\$ 7,92
PLAN. ITEM 11.3		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C181	Unidade de Medida:		M	Data Preço:	abr/19	
Descrição: INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 (REAPROVEITAMENTO DE 90% DA EXISTENTE) DO SPDA, FIXAÇÃO SOBRE PINGADEIRA METÁLICA NO TOPO DE PLATIBANDA.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2533	14,80	R\$ 3,75
2	IC	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2533	18,91	R\$ 4,79
						Total Material	0,00% R\$ 0,00
						Total Mão de Obra	100,00% R\$ 8,54
						Total da Composição	100,00% R\$ 8,54
PLAN. ITEM 11.4		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	72282	Unidade de Medida:		UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METRO EM METRO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	1587	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO.	UN	1	3,60	R\$ 3,60
2	IC	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	14,80	R\$ 4,44
3	IC	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,91	R\$ 5,67
						Total Material	26,25% R\$ 3,60
						Total Mão de Obra	73,75% R\$ 10,11
						Total da Composição	100,00% R\$ 13,71
PLAN. ITEM 11.5		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	72260	Unidade de Medida:		UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição: TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM MASSAS METÁLICAS							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	1585	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 16MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO.	UN	1	2,79	R\$ 2,79
2	IC	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	14,80	R\$ 4,44
3	IC	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,91	R\$ 5,67
						Total Material	21,52% R\$ 2,79
						Total Mão de Obra	78,38% R\$ 10,11
						Total da Composição	100,00% R\$ 12,90
PLAN. ITEM 11.6		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C182	Unidade de Medida:		UN	Data Preço:	abr/19	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - ARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM MASSAS METÁLICAS.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	1585	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 16MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO.	UN	1	2,78	R\$ 2,79
2	IC	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,80	R\$ 2,96
3	IC	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,91	R\$ 3,78
						Total Material	28,27% R\$ 2,79
						Total Mão de Obra	70,73% R\$ 6,74
						Total da Composição	100,00% R\$ 9,53
PLAN. ITEM 11.7		DADOS DA COMPOSIÇÃO					

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Referência Similar	C183	Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19			
Descrição:	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINGADEIRA COM RUFO DE ABA LONGA ATÉ A TELHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 100CM E MOLDAGEM CONFORME PLATIBANDAS CONSTRUÍDAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. (FRENTE E FUNDOS).							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,448	19,36	R\$ 8,67	
2	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,828	14,90	R\$ 12,34	
3	IC	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0528	14,78	R\$ 0,78	
4	IC	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0732	14,07	R\$ 1,03	
5	IS	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	TUBO	0,16	31,78	R\$ 5,08	
6	IS	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,024	11,40	R\$ 0,27	
7	IS	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0048	35,03	R\$ 0,17	
8	IS	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,18	61,31	R\$ 11,04	
9	IS		PINGADEIRA COM RUFO DE ABA LONGA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 100CM E MOLDAGEM CONFORME PROJETO E PLATIBANDA	M	4,05	13,00	R\$ 52,65	
						Total Material	77,17%	R\$ 71,02
						Total Mão de Obra	22,83%	R\$ 21,01
						Total da Composição	100,00%	R\$ 92,03
PLAN. ITEM 11.8			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C184	Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19			
Descrição:	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 30CM E MOLDAGEM CONFORME PLATIBANDAS CONSTRUÍDAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. (LATERAIS).							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2484	19,36	R\$ 4,81	
2	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1344	14,90	R\$ 2,00	
3	IC	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,01584	14,78	R\$ 0,23	
4	IC	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,02196	14,07	R\$ 0,31	
5	IS	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	TUBO	0,0048	31,78	R\$ 0,15	
6	IS	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0072	11,40	R\$ 0,08	
7	IS	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0144	35,03	R\$ 0,50	
8	IS	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,054	61,31	R\$ 3,31	
9	IS		PINGADEIRA COM RUFO DE ABA LONGA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 100CM E MOLDAGEM CONFORME PROJETO E PLATIBANDA	M	1,25	13,00	R\$ 16,25	
						Total Material	75,37%	R\$ 20,84
						Total Mão de Obra	24,63%	R\$ 6,81
						Total da Composição	100,00%	R\$ 27,65
PLAN. ITEM 11.9			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C185	Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19			
Descrição:	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 45 CM E MOLDAGEM CONFORME PILARES CONSTRUÍDOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. (PILARES 1,00 X 0,25M).							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2016	19,36	R\$ 3,90	
2	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3726	14,90	R\$ 5,55	
3	IC	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,02376	14,78	R\$ 0,35	
4	IC	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,03294	14,07	R\$ 0,46	
5	IS	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	TUBO	0,072	31,78	R\$ 2,29	
6	IS	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0108	11,40	R\$ 0,12	
7	IS	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00216	35,03	R\$ 0,08	
8	IS	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,081	61,31	R\$ 4,97	
9	IS		PINGADEIRA COM RUFO DE ABA LONGA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 100CM E MOLDAGEM CONFORME PROJETO E PLATIBANDA	M	1,85	13,00	R\$ 24,05	
						Total Material	77,37%	R\$ 32,32
						Total Mão de Obra	22,63%	R\$ 9,45
						Total da Composição	100,00%	R\$ 41,77
PLAN. ITEM 11.10			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C186	Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19			
Descrição:	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINGADEIRA COM RUFO DE ABA LONGA DO TOPO DA PLATAFORMA ATÉ A LAJE IMPERMEABILIZADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 80CM E MOLDAGEM CONFORME PLATIBANDAS CONSTRUÍDAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. (LAJE DA MARQUISE ALTA - NÍVEL COBERTURA)							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,364	19,36	R\$ 7,05	
2	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67275	14,90	R\$ 10,02	
3	IC	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0429	14,78	R\$ 0,63	
4	IC	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,059475	14,07	R\$ 0,84	
5	IS	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	TUBO	0,13	31,78	R\$ 4,13	
6	IS	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0195	11,40	R\$ 0,22	
7	IS	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0039	35,03	R\$ 0,14	


MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS								
8	IS	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,14625	61,31	R\$ 8,97	
9	IS		PINGADEIRA COM RUFO DE ABA LONGA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 100CM E MOLDAGEM CONFORME PROJETO E PLATIBANDA	M	3,25	13,00	R\$ 42,25	
						Total Material	77,01%	R\$ 57,18
						Total Mão de Obra	22,99%	R\$ 17,07
						Total da Composição	100,00%	R\$ 74,25
PLAN. ITEM 11.11		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C187		Unidade de Medida:		M	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	RUFO DE ABA LONGA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 135CM (CORPO = 90CM, ABA LOG=GA=40CM, BICO=5CM) E MOLDAGEM CONFORME PLATIBANDAS E COBERTURAS CONSTRUÍDAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016 (PLATIBANDAS LATERAIS).							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6104	19,36	R\$ 11,82	
2	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12815	14,90	R\$ 16,81	
3	IC	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	0,07194	14,78	R\$ 1,06	
4	IC	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHI	0,089735	14,07	R\$ 1,40	
5	IS	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	TUBO	0,218	31,78	R\$ 6,93	
6	IS	9061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0327	11,40	R\$ 0,37	
7	IS	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REFLUXO. 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00654	35,03	R\$ 0,23	
8	IS	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,24525	61,31	R\$ 15,04	
9	IS	11051	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BTOLA GSG 28. E = 0,50MM (4,00 KG/M2)	KG/M2	5,45	9,77	R\$ 53,25	
						Total Material	73,22%	R\$ 78,28
						Total Mão de Obra	26,78%	R\$ 28,63
						Total da Composição	100,00%	R\$ 106,91
PLAN. ITEM 11.12		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C188		Unidade de Medida:		UD	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	FORNECIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO CONFORME COMPOSIÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PU 36, OBSERVANDO AS RECOMENDAÇÕES DA FICHA TÉCNICA DA FABRICANTE SILOC OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR EM CABEÇAS DE PARAFUSOS, EMENDAS OU SOBREPOSIÇÃO DE CALHAS EXISTENTES, SOBREPOSIÇÃO DE TELHAS, INCLUSIVE REAPERTO DE PARAFUSOS, REALINHAMENTO DE TELHAS E LIMPEZA DE RESTOS DE CONSTRUÇÕES E OUTROS OBJETOS PARA TOTAL VEDAÇÃO DA COBERTURA.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	142	SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU 36, MARCA SILOC OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR) PARA APLICAÇÃO EM CABEÇAS DE PARAFUSOS, SOBREPOSIÇÃO DE TELHAS E CALHAS, CONSIDERANDO 25ML PARA 1995 PARAFUSOS E 10 BISNAGAS PARA VEDAÇÕES DE CALHAS E TELHAS.	310ML	176	31,78	R\$ 5.593,28	
2	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	14,90	R\$ 1.192,00	
3	IC	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	19,05	R\$ 1.524,00	
						Total Material	67,31%	R\$ 5.593,28
						Total Mão de Obra	32,69%	R\$ 2.716,00
						Total da Composição	100,00%	R\$ 8.309,28
PLAN. ITEM 11.13		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C189		Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA VEDALAJE PLUS, TONALIDADE CONCRETO, MARCA VIAPOL OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR EM CALHA METÁLICA, CALHA DE CONCRETO, LAJE DA MARQUISE SUPERIOR FRONTAL, LAJE RESERVATÓRIO, LAJE CASA MÁQUINA CENTRAL E LAJE DA CASA DE MÁQUINAS DOS FUNDOS.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,21	R\$ 9,11	
2	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,90	R\$ 5,96	
3	IS	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS	L	0,06	11,60	R\$ 0,70	
4	COTAÇÃO 182		Manta Líquida Vedalaje Plus Concreto Viapol ou Similar e Equivalente considerando 1,2 kg/m² em 3 demãos	KG	1,2	20,37	R\$ 24,44	
						Total Material	62,53%	R\$ 25,14
						Total Mão de Obra	37,47%	R\$ 15,07
						Total da Composição	100,00%	R\$ 40,20
PLAN. ITEM 12.1.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	87299		Unidade de Medida:		CMM2	Data Preço:	abr/19	
Descrição:	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF. 06/2014							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,4400000	62,75	R\$ 90,36	
2	IS	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	551,8700000	0,52	R\$ 286,97	
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8100000	14,90	R\$ 12,07	
4	IC	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3000000	13,62	R\$ 44,95	
5	IC	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 11/2014	CHP	0,7700000	3,80	R\$ 2,93	
6	IC	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 11/2014	CHI	2,5300000	1,32	R\$ 3,34	
						Total Material	2176,50%	R\$ 383,60
						Total Mão de Obra	323,50%	R\$ 57,02
						Total da Composição	2500,00%	R\$ 17,62
PLAN. ITEM 12.1.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO						



MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Referência Similar	C190	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_06/2014. PISO EM CONFORMIDADE COM A NBR/ABNT 15463, PORTINARI YORUK WH, 60X60 RETIFICADO (584X584X9,50MM) OU SÊMELAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,14	3,50	R\$ 0,49
2	IS	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,62	1,68	R\$ 14,48
3	IC	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	18,21	R\$ 8,01
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,90	R\$ 2,98
5	COTAÇÃO 189		PISO PORTINARI OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR EM CONFORMIDADE COM A NBR/ABNT 15463, YORK WH, 60X60 RETIFICADO (584X584X9,50MM)	M2	1,07	54,90	R\$ 58,74
						Total Material	87,02%
						Total Mão de Obra	12,98%
						Total da Composição	100,00%
						R\$ 73,71	R\$ 10,99
						R\$ 84,71	
PLAN. ITEM 12.1.3		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C191	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO (MATERIAL EXISTENTE NO CANTEIRO DE OBRAS) DE REVESTIMENTO DE PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_06/2014.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,14	3,50	R\$ 0,49
2	IS	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,62	1,68	R\$ 14,48
3	IC	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	18,21	R\$ 8,01
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,90	R\$ 2,98
						Total Material	57,66%
						Total Mão de Obra	42,34%
						Total da Composição	100,00%
						R\$ 14,97	R\$ 10,99
						R\$ 25,96	
PLAN. ITEM 12.1.4		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C192	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA SALA DE TEMÁTICA DE PISO ELEVADO EM PLACA DE AÇO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO COM REVESTIMENTO MELAMINICO ANTIESTÁTICO PADRÃO TATE H - 15CM A 20CM COM LONGARINA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA SALA DE TEMÁTICA DE PISO ELEVADO EM PLACA DE AÇO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO COM REVESTIMENTO MELAMINICO ANTIESTÁTICO PADRÃO TATE - H-15CM A 20CM COM LONGARINA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	M2	1	430,00	R\$ 430,00
						Total Material	100,00%
						Total Mão de Obra	0,00%
						Total da Composição	100,00%
						R\$ 430,00	R\$ 0,00
						R\$ 430,00	
PLAN. ITEM 12.1.5		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	73886/001	Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	RODAPÉ DE MADEIRA DE LEI, SECA EM ESTUFA, COM TRATAMENTO ANTIFUNGOS, ITAÚBA, COM ALTURA DE 7CM, COM VERNIZ FOSCO, FIXADO COM PARAFUSO A CADA 0,8M.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	4430	CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA "5 X 6" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,15	5,47	R\$ 0,82
2	IS	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	11,40	R\$ 0,07
3	IS		RODAPÉ DE MADEIRA MACIÇA CUMARU/RUPÉ CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 1,5 X 7CM	M	1	6,00	R\$ 6,00
4	IC	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,18	R\$ 2,73
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,90	R\$ 2,24
						Total Material	58,13%
						Total Mão de Obra	41,87%
						Total da Composição	100,00%
						R\$ 6,89	R\$ 4,96
						R\$ 11,85	
PLAN. ITEM 12.1.6		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C193	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME NBR 9483/2013 DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,24	3,50	R\$ 0,84
2	IS	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,62	1,68	R\$ 14,48
3	IS	3733	LADRILHO HIDRÁULICO, "20 x 20" CM, E= 2 CM, COR NATURAL	M2	1,03	50,36	R\$ 51,87
4	IS	7353	RESINA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA BASE AGUA - INCOLOR	L	0,12	19,72	R\$ 2,37
5	IC	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,199	18,21	R\$ 40,04
6	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	14,90	R\$ 16,39
						Total Material	55,21%
						Total Mão de Obra	44,79%
						Total da Composição	100,00%
						R\$ 69,56	R\$ 58,43
						R\$ 125,99	
PLAN. ITEM 12.1.7		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C194	Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME NBR 9483/2013 DE RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7CM. AF_06/2018						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,085	3,50	R\$ 0,30
2	IS	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	0,603	1,68	R\$ 1,01
3	IS	3733	LADRILHO HIDRÁULICO, "20 x 20" CM, E= 2 CM, COR NATURAL	M2	0,132	50,36	R\$ 6,65

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

4	IS	7353	RESINA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA BASE AGUA - INCOLOR	L	0,0084	19,72	R\$ 0,17	
5	IC	88266	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,821	18,21	R\$ 14,85	
8	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	14,90	R\$ 6,11	
						Total Material	27,84%	R\$ 8,12
						Total Mão de Obra	72,16%	R\$ 21,06
						Total da Composição	100,00%	R\$ 29,18

PLAN. ITEM 12.1.8			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	98689		Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19		
Descrição: SOLEIRA DE GRANITO POLIDO ARABESCO LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	20232	SOLEIRA / PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, ARABESCO, L = "15" CM, E = "2,0" CM, CORTE RETO	M	1	57,94	R\$ 57,94	
2	IC	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII	M3	1,29	1,68	R\$ 2,17	
3	IC	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,547	18,49	R\$ 10,11	
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,273	14,90	R\$ 4,07	
						Total Material	80,91%	R\$ 60,11
						Total Mão de Obra	19,09%	R\$ 14,18
						Total da Composição	100,00%	R\$ 74,29

PLAN. ITEM 12.2.1			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C195		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição: LIMPEZA DE RESÍDUOS DE ARGAMASSA NO CONTRAPISO, CONSIDERANDO COEFICIENTE DE 30% POR METRO QUADRADO - TÉRREO								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA LIMPEZA DE RESÍDUOS DE ARGAMASSA NO CONTRAPISO CONSIDERANDO COEFICIENTE DE 30% POR METRO QUADRADO.	H	0,15	14,90	R\$ 2,24	
2	IS	12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, "4 X 15" FILERAS DE CERDAS CONSIDERANDO COEFICIENTE DE 30% POR METRO QUADRADO.	UD	0,0174	10,74	R\$ 0,19	
						Total Material	7,72%	R\$ 0,19
						Total Mão de Obra	92,28%	R\$ 2,24
						Total da Composição	100,00%	R\$ 2,42

PLAN. ITEM 12.2.2			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C196		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição: REFORÇO DE CONTRAPISO COM APLICAÇÃO GERAL DE ADITIVO POLIMÉRICO NOS CONTRAPISOS								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA APLICAÇÃO DE ADITIVO POLIMÉRICO.	H	0,3	18,21	R\$ 5,46	
2	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA APLICAÇÃO DE ADITIVO POLIMÉRICO.	H	0,3	14,90	R\$ 4,47	
3	COTAÇÃO 89		Argopoly Multi Plus - Aditivo Polimerico modificador de concreto com alta impermeabilidade (Densidade g/cm 1,03) a ser aplicado com vassourão em todo contrapiso do pavimento superior considerando 0,8kg/M2.	KG	0,8	9,00	R\$ 7,20	
						Total Material	42,02%	R\$ 7,20
						Total Mão de Obra	57,98%	R\$ 9,93
						Total da Composição	100,00%	R\$ 17,13

PLAN. ITEM 12.2.3			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C197		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE CONTRAPISO COM TELA DE POLIESTER, RASGO E ADITIVO POLIMÉRICO NO ENCAMINHAMENTO DAS ELETROCALHAS EMBUTIDAS.								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	COTAÇÃO 89		Argopoly Multi Plus - Aditivo Polimerico modificador de concreto com alta impermeabilidade (Densidade g/cm 1,03) a ser aplicado em todo encaminhamento das calhas do contrapiso do pavimento superior considerando 0,8kg/M2.	KG	0,8	9,00	R\$ 7,20	
2	IS	4030	TELA POLIESTER, LARGURA DE 1M, MALHA ZIM, MANTEX DA VIAPOL, EQUIVALENTE OU SIMILAR.	M2	1	4,56	R\$ 4,56	
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER NO PAVIMENTO SUPERIOR.	H	0,3	14,90	R\$ 4,47	
4	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA APLICAÇÃO DE ARGAPOLY OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	H	0,3	18,21	R\$ 5,46	
5	IC	90444	RASGO EM CONTRAPISO COM SERRA COPO DE 36MM, NAS MARGENS DO ENCAMINHAMENTO DAS CALHAS PARA INFILTRAÇÃO DE ADITIVOS NOS VAZIOS FISSURADOS, CONSIDERANDO CADA RASGO DE 5CM.	M	0,05	17,54	R\$ 0,88	
						Total Material	52,10%	R\$ 11,76
						Total Mão de Obra	47,90%	R\$ 10,81
						Total da Composição	100,00%	R\$ 22,57

PLAN. ITEM 12.2.4			DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	87299		Unidade de Medida:	CM/M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L AF_06/2014								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,4400000	62,75	R\$ 90,36	
2	IS	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	551,8700000	0,52	R\$ 286,97	
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8100000	14,90	R\$ 12,07	
4	IC	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3000000	13,62	R\$ 44,95	
5	IC	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	CHP	0,7700000	3,80	R\$ 2,93	
6	IC	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014	CHI	2,5300000	1,32	R\$ 3,34	
						Total Material	2176,90%	R\$ 383,80

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							
				Total Mão de Obra	323,50%	R\$ 57,02	
				Total da Composição	2500,00%	R\$ 17,62	
PLAN. ITEM 12.2.5		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C198			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_06/2014. PISO EM CONFORMIDADE COM A NBR/ABNT 15463, PORTINARI YUORK WH, 60X60 RETIFICADO (584X584X9,50MM) OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,14	3,50	R\$ 0,49
2	IS	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,62	1,68	R\$ 14,48
3	IC	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	18,21	R\$ 8,01
4	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,90	R\$ 2,98
5	COTAÇÃO 189		PISO PORTINARI OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR EM CONFORMIDADE COM A NBR/ABNT 15463, YORK WH, 60X60 RETIFICADO (584X584X9,50MM)	M2	1,07	54,90	R\$ 58,74
						Total Material	87,02%
						Total Mão de Obra	12,98%
						Total da Composição	100,00%
PLAN. ITEM 12.2.6		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C199			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO (MATERIAL EXISTENTE NO CANTO DE OBRAS) DE REVESTIMENTO DE PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_06/2014.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,14	3,50	R\$ 0,49
2	IS	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,62	1,68	R\$ 14,48
3	IC	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	18,21	R\$ 8,01
4	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,90	R\$ 2,98
						Total Material	57,66%
						Total Mão de Obra	42,34%
						Total da Composição	100,00%
PLAN. ITEM 12.2.7		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C200			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA SALA DE TEMÁTICA DE PISO ELEVADO EM PLACA DE AÇO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO COM REVESTIMENTO MELAMINICO ANTIESTÁTICO PADRÃO TATE H - 15CM A 20CM COM LONGARINA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA SALA DE TEMÁTICA DE PISO ELEVADO EM PLACA DE AÇO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO COM REVESTIMENTO MELAMINICO ANTIESTÁTICO PADRÃO TATE - H-15CM A 20CM COM LONGARINA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	M2	1	430,00	R\$ 430,00
						Total Material	100,00%
						Total Mão de Obra	0,00%
						Total da Composição	100,00%
PLAN. ITEM 12.2.8		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	73886/001			Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19
Descrição:	RODAPÉ DE MADEIRA DE LEI, SECA EM ESTUFA, COM TRATAMENTO ANTIFUNGOS, ITAÚBA, COM ALTURA DE 7CM, COM VERNIZ FOSCO, FIXADO COM PARAFUSO A CADA 0,8M.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	4430	CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,15	5,47	R\$ 0,82
2	IS	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	11,40	R\$ 0,07
3	IS		RODAPÉ DE MADEIRA MACIÇA CUMARUPIE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, *1,5 X 7CM	M	1	6,00	R\$ 6,00
4	IC	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,18	R\$ 2,73
5	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,90	R\$ 2,24
						Total Material	58,13%
						Total Mão de Obra	41,87%
						Total da Composição	100,00%
PLAN. ITEM 12.2.9		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C201			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME NBR 9453/2013 DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA.						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,24	3,50	R\$ 0,84
2	IS	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,62	1,68	R\$ 14,48
3	IS	3733	LADRILHO HIDRÁULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, COR NATURAL	M2	1,03	50,36	R\$ 51,87
4	IS	7353	RESINA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA BASE AGUA - INCOLOR	L	0,12	19,72	R\$ 2,37
5	IC	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,199	18,21	R\$ 40,04
6	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	14,90	R\$ 16,39
						Total Material	55,21%
						Total Mão de Obra	44,79%
						Total da Composição	100,00%
PLAN. ITEM 12.2.10		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C202			Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19
Descrição:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME NBR 9453/2013 DE RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7CM. AF_06/2016						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
 CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA
 TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	IS 34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG 0,085 3,50 R\$ 0,30
2	IS 37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII	KG 0,603 1,68 R\$ 1,01
3	IS 3733	LADRILHO HIDRAULICO, "20 x 20" CM, E = 2 CM, COR NATURAL	M2 0,132 50,36 R\$ 6,65
4	IS 7353	RESINA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA BASE AGUA - INCOLOR	L 0,0084 19,72 R\$ 0,17
5	IC 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,821 18,21 R\$ 14,95
6	IC 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,41 14,90 R\$ 6,11
			Total Material 27,84% R\$ 8,12
			Total Mão de Obra 72,16% R\$ 21,06
			Total da Composição 100,00% R\$ 29,18

PLAN. ITEM 12.2.11		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	98888	Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19		
Descrição: SOLEIRA DE GRANITO POLIDO ARABESCO LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	20232	SOLEIRA / PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, ARABESCO, L = "15" CM, E = "2,0" CM, CORTE RETO	M	1	57,94	R\$ 57,94
2	IC	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII	M3	1,29	1,68	R\$ 2,17
3	IC	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,547	18,49	R\$ 10,11
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,273	14,90	R\$ 4,07
			Total Material			80,91%	R\$ 60,11
			Total Mão de Obra			19,09%	R\$ 14,18
			Total da Composição			100,00%	R\$ 74,29

PLAN. ITEM 12.3.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	87273	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE REVESTIMENTO EM PAREDE INTERNA COM PLACA TIPO PORCELANATO, MODELO PORTINARI CHAMPAGNE MATTE, BOLD, 32 X 45CM							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	21108	PORCELANATO, MODELO PORTINARI CHAMPAGNE MATTE, BOLD, 32 X 45CM.	M2	1,08	48,17	R\$ 52,02
2	IS	1381	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	KG	8,14	0,55	R\$ 3,38
3	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,22	3,50	R\$ 0,77
4	IC	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	18,21	R\$ 12,02
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	14,90	R\$ 5,36
			Total Material			76,37%	R\$ 56,17
			Total Mão de Obra			23,63%	R\$ 17,38
			Total da Composição			100,00%	R\$ 73,55

PLAN. ITEM 12.3.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C203	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição: INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR (MATERIAL EXISTENTE NO CANTEIRO DE OBRAS) DE REVESTIMENTO EM PAREDE INTERNA COM PLACA TIPO PORCELANATO, MODELO PORTINARI CHAMPAGNE MATTE, BOLD, 32 X 45CM							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
2	IS	1381	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	KG	6,14	0,55	R\$ 3,38
3	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,22	3,50	R\$ 0,77
4	IC	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	18,21	R\$ 12,02
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	14,90	R\$ 5,36
			Total Material			19,26%	R\$ 4,15
			Total Mão de Obra			80,74%	R\$ 17,38
			Total da Composição			100,00%	R\$ 21,53

PLAN. ITEM 12.4.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C204	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE REVESTIMENTO EM PAREDE INTERNA COM PLACA TIPO PORCELANATO, MODELO PORTINARI CHAMPAGNE MATTE, BOLD, 32 X 45CM							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	21108	PORCELANATO, MODELO PORTINARI CHAMPAGNE MATTE, BOLD, 32 X 45CM.	M2	1,08	48,17	R\$ 52,02
2	IS	1381	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	KG	6,14	0,55	R\$ 3,38
3	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,22	3,50	R\$ 0,77
4	IC	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	18,21	R\$ 12,02
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	14,90	R\$ 5,36
			Total Material			76,37%	R\$ 56,17
			Total Mão de Obra			23,63%	R\$ 17,38
			Total da Composição			100,00%	R\$ 73,55

PLAN. ITEM 12.4.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C205	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição: INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR (MATERIAL EXISTENTE NO CANTEIRO DE OBRAS) DE REVESTIMENTO EM PAREDE INTERNA COM PLACA TIPO PORCELANATO, MODELO PORTINARI CHAMPAGNE MATTE, BOLD, 32 X 45CM							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
2	IS	1381	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	KG	6,14	0,55	R\$ 3,38
3	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,22	3,50	R\$ 0,77
4	IC	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	18,21	R\$ 12,02
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	14,90	R\$ 5,36
			Total Material			19,26%	R\$ 4,15
			Total Mão de Obra			80,74%	R\$ 17,38
			Total da Composição			100,00%	R\$ 21,53

PLAN. ITEM 12.5.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	88497	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19		
Descrição: (Descrição não legível)							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
2	IS	1381	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	KG	6,14	0,55	R\$ 3,38
3	IS	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,22	3,50	R\$ 0,77
4	IC	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	18,21	R\$ 12,02
5	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	14,90	R\$ 5,36
			Total Material			19,26%	R\$ 4,15
			Total Mão de Obra			80,74%	R\$ 17,38
			Total da Composição			100,00%	R\$ 21,53

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE DE ALVENARIA INTERNA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014							
Descrição:				Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica				
1	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1	0,52	R\$ 0,05
2	IS	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489	59,90	R\$ 2,93
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	18,21	R\$ 5,68
4	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	14,90	R\$ 1,70
						Total Material	R\$ 2,98
						Total Mão de Obra	R\$ 7,38
						Total da Composição	R\$ 10,36

DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	PLAN. ITEM 12.5.2			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE DE ALVENARIA INTERNA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA, COR RICE GRAIN, CÓDIGO SW6155, SHERWIN WINLLIANS/METALATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 164		TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA, COR RICE GRAIN, CÓDIGO SW6155, SHERWIN WINLLIANS/METALATEX OU SIMILAR	L	0,33	25,00	R\$ 8,25
2	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41
						Total Material	R\$ 8,25
						Total Mão de Obra	R\$ 4,43
						Total da Composição	R\$ 12,68

DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	PLAN. ITEM 12.6.1			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE DE ALVENARIA INTERNA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1	0,52	R\$ 0,05
2	IS	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489	59,90	R\$ 2,93
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	18,21	R\$ 5,68
4	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	14,90	R\$ 1,70
						Total Material	R\$ 2,98
						Total Mão de Obra	R\$ 7,38
						Total da Composição	R\$ 10,36

DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	PLAN. ITEM 12.6.2			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE DE ALVENARIA INTERNA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA, COR RICE GRAIN, CÓDIGO SW6155, SHERWIN WINLLIANS/METALATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 164		TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA, COR RICE GRAIN, CÓDIGO SW6155, SHERWIN WINLLIANS/METALATEX OU SIMILAR	L	0,33	25,00	R\$ 8,25
2	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41
						Total Material	R\$ 8,25
						Total Mão de Obra	R\$ 4,43
						Total da Composição	R\$ 12,68

DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	PLAN. ITEM 12.7.1			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE INTERNA DE GESSO ACARTONADO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1	0,52	R\$ 0,05
2	IS	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489	59,90	R\$ 2,93
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	18,21	R\$ 5,68
4	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	14,90	R\$ 1,70
						Total Material	R\$ 2,98
						Total Mão de Obra	R\$ 7,38
						Total da Composição	R\$ 10,36

DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	PLAN. ITEM 12.7.2			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE DE ALVENARIA INTERNA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA, COR RICE GRAIN, CÓDIGO SW6155, SHERWIN WINLLIANS/METALATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 164		TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA, COR RICE GRAIN, CÓDIGO SW6155, SHERWIN WINLLIANS/METALATEX OU SIMILAR	L	0,33	25,00	R\$ 8,25
2	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41
						Total Material	R\$ 8,25
						Total Mão de Obra	R\$ 4,43
						Total da Composição	R\$ 12,68

DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	PLAN. ITEM 12.8.1			Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
Descrição:	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE INTERNA DE GESSO ACARTONADO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1	0,52	R\$ 0,05

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS									
2	IS	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489	59,90			R\$ 2,93
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	18,21			R\$ 5,68
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	14,90			R\$ 1,70
							Total Material	28,77%	R\$ 2,98
							Total Mão de Obra	71,23%	R\$ 7,38
							Total da Composição	100,00%	R\$ 10,36
PLAN. ITEM 12.8.2			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C209		Unidade de Medida:	M2		Data Preço:	abr/19		
Descrição:	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE DE ALVENARIA INTERNA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA, COR RICE GRAIN, CÓDIGO SW6155, SHERWIN WILLIAMS/METALATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	COTAÇÃO 164		TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA, COR RICE GRAIN, CÓDIGO SW6155, SHERWIN WILLIAMS/METALATEX OU SIMILAR	L	0,33	25,00	R\$ 8,25		
2	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03		
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41		
							Total Material	65,05%	R\$ 8,25
							Total Mão de Obra	34,95%	R\$ 4,43
							Total da Composição	100,00%	R\$ 12,68
PLAN. ITEM 12.9.1			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C210		Unidade de Medida:	M2		Data Preço:	abr/19		
Descrição:	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DA FACHADA POSTERIOR (FUNDOS) PARA RECEBER GRAFIATTO, UMA DEMÃO.								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	38122	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA	L	0,18	7,38	R\$ 1,18		
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027	18,21	R\$ 0,49		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,90	R\$ 0,15		
							Total Material	64,83%	R\$ 1,18
							Total Mão de Obra	35,17%	R\$ 0,64
							Total da Composição	100,00%	R\$ 1,82
PLAN. ITEM 12.9.2			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C211		Unidade de Medida:	M2		Data Preço:	abr/19		
Descrição:	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DA FACHADA POSTERIOR (FUNDOS) PARA RECEBER GRAFIATTO, UMA DEMÃO.								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1			TEXTURA ACRÍLICA GRAFIATTO DE USO EXTERNO HIDROREPELENTE, SUIVINIL OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR	KG	2	6,00	R\$ 12,00		
2	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,06	0,52	R\$ 0,03		
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	18,21	R\$ 10,93		
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	14,90	R\$ 4,47		
							Total Material	43,87%	R\$ 12,03
							Total Mão de Obra	56,13%	R\$ 15,40
							Total da Composição	100,00%	R\$ 27,43
PLAN. ITEM 12.9.3			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C212		Unidade de Medida:	M2		Data Preço:	abr/19		
Descrição:	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE DUAS DEMÃOS SOBRE GRAFIATTO EM PAREDE EXTERNA DA FACHADA POSTERIOR (FUNDOS) COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA, COR CIPÓ - REF. SUIVINIL S167 E COR CAFÉ TORRADO - REF. SUIVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	COTAÇÃO 87		TINTA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, COR CIPÓ-REF. SUIVINIL S167 E COR CAFÉ TORRADO-REF SUIVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	L	0,33	31,56	R\$ 10,41		
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03		
							Total Material	70,14%	R\$ 10,41
							Total Mão de Obra	29,86%	R\$ 4,43
							Total da Composição	100,00%	R\$ 14,85
PLAN. ITEM 12.10.1			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C213		Unidade de Medida:	M2		Data Preço:	abr/19		
Descrição:	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNA (FRONTAL) PARA RE-PINTURA SOBRE GRAFIATTO, UMA DEMÃO. AF. 08/2014								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	IS	38122	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA	L	0,16	7,38	R\$ 1,18		
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027	18,21	R\$ 0,49		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,90	R\$ 0,15		
							Total Material	64,83%	R\$ 1,18
							Total Mão de Obra	35,17%	R\$ 0,64
							Total da Composição	100,00%	R\$ 1,82
PLAN. ITEM 12.10.2			DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C214		Unidade de Medida:	M2		Data Preço:	abr/19		
Descrição:	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE DUAS DEMÃOS SOBRE GRAFIATTO EM PAREDE EXTERNA (FRONTAL) COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA, COR CIPÓ REF SUIVINIL S167 E COR CAFÉ TORRADO REF SUIVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total		
1	COTAÇÃO 87		TINTA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, COR CIPÓ-REF. SUIVINIL S167 E COR CAFÉ TORRADO-REF SUIVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	L	0,33	31,56	R\$ 10,41		
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41		
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03		
							Total Material	70,14%	R\$ 10,41



MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO
TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

		Total Mão de Obra	29,88%	R\$ 4,43				
		Total da Composição	100,00%	R\$ 14,85				
PLAN. ITEM 12.11.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C215	Unidade de Medida:	M2	Data Preço: abr/19				
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNA (LATERAIS) PARA RE-PINTURA SOBRE GRAFIATTO, UMA DEMÃO, AF_06/2014								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	38122	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE D'ÁGUA	L	0,16	7,38	R\$ 1,18	
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027	18,21	R\$ 0,49	
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,90	R\$ 0,15	
						Total Material	64,83%	R\$ 1,18
						Total Mão de Obra	35,17%	R\$ 0,64
						Total da Composição	100,00%	R\$ 1,82
PLAN. ITEM 12.11.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C216	Unidade de Medida:	M2	Data Preço: abr/19				
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE DUAS DEMÃOS SOBRE GRAFIATTO EM PAREDE EXTERNA (LATERAIS) COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA, COR CIPÓ REF SUVINIL S167 E COR CAFÉ TORRADO REF SUVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	COTAÇÃO 87		TINTA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADO, COR CIPÓ-REF. SUVINIL S167 E COR CAFÉ TORRADO-REF SUVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	L	0,33	31,56	R\$ 10,41	
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41	
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03	
						Total Material	70,14%	R\$ 10,41
						Total Mão de Obra	29,86%	R\$ 4,43
						Total da Composição	100,00%	R\$ 14,85
PLAN. ITEM 12.12.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C217	Unidade de Medida:	M2	Data Preço: abr/19				
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PILARES EXTERNOS PARA RE-PINTURA SOBRE GRAFIATTO, UMA DEMÃO, AF_06/2014								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	38122	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE D'ÁGUA	L	0,16	7,38	R\$ 1,18	
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027	18,21	R\$ 0,49	
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,90	R\$ 0,15	
						Total Material	64,83%	R\$ 1,18
						Total Mão de Obra	35,17%	R\$ 0,64
						Total da Composição	100,00%	R\$ 1,82
PLAN. ITEM 12.12.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C218	Unidade de Medida:	M2	Data Preço: abr/19				
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE DUAS DEMÃOS SOBRE GRAFIATTO EM PILARES EXTERNOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA, COR CAFÉ TORRADO REF SUVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	COTAÇÃO 87		TINTA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADO, COR CIPÓ-REF. SUVINIL S167 E COR CAFÉ TORRADO-REF SUVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	L	0,33	31,56	R\$ 10,41	
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41	
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03	
						Total Material	70,14%	R\$ 10,41
						Total Mão de Obra	29,86%	R\$ 4,43
						Total da Composição	100,00%	R\$ 14,85
PLAN. ITEM 12.13.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C219	Unidade de Medida:	M2	Data Preço: abr/19				
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS - BLOCO DA CAIXA D'ÁGUA E CASA DE MÁQUINAS PARA RE-PINTURA SOBRE GRAFIATTO, UMA DEMÃO, AF_06/2014								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IS	38122	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE D'ÁGUA	L	0,16	7,38	R\$ 1,18	
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027	18,21	R\$ 0,49	
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,90	R\$ 0,15	
						Total Material	64,83%	R\$ 1,18
						Total Mão de Obra	35,17%	R\$ 0,64
						Total da Composição	100,00%	R\$ 1,82
PLAN. ITEM 12.13.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C220	Unidade de Medida:	M2	Data Preço: abr/19				
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE DUAS DEMÃOS SOBRE GRAFIATTO EM PAREDES EXTERNAS - BLOCO DA CAIXA D'ÁGUA E CASAS DE MÁQUINA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA COR CAFÉ TORRADO - REF SUVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.								
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	COTAÇÃO 87		TINTA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADO, COR CIPÓ-REF. SUVINIL S167 E COR CAFÉ TORRADO-REF SUVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	L	0,33	31,56	R\$ 10,41	
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41	
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03	
						Total Material	70,14%	R\$ 10,41
						Total Mão de Obra	29,86%	R\$ 4,43
						Total da Composição	100,00%	R\$ 14,85
PLAN. ITEM 12.14.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO						
Referência Similar	C221	Unidade de Medida:	M2	Data Preço: abr/19				

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS							
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA VEDALAJE PLUS, TONALIDADE CONCRETO, MARCA VIAPOL OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR EM JAES DE FLOREITAS DAS LATERAIS.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO	162	Manta Líquida Vedalaje Plus Concreto Viapol ou Similar e Equivalente considerando 1,2 kg/m² em 3 demãos	KG	1,2	20,37	R\$ 24,44
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,21	R\$ 9,11
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,90	R\$ 5,96
4	IS	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	H	0,05	11,05	R\$ 0,70
						Total Material	62,53% R\$ 25,14
						Total Mão de Obra	37,47% R\$ 15,07
						Total da Composição	100,00% R\$ 40,20
PLAN. ITEM 12.14.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	87289	Unidade de Medida:		CM/M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_06/2014							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,4400000	62,75	R\$ 90,36
2	IS	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	551,8700000	0,52	R\$ 288,97
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8100000	14,90	R\$ 12,07
4	IC	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3000000	13,62	R\$ 44,95
5	IC	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,7700000	3,80	R\$ 2,93
6	IC	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2,5300000	1,32	R\$ 3,34
						Total Material	2176,50% R\$ 383,60
						Total Mão de Obra	323,50% R\$ 87,02
						Total da Composição	2500,00% R\$ 17,62
PLAN. ITEM 12.15.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	84123	Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição: LIXAMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE MURO DE DIVISA PARA RECEBER A PINTURA LÁTEX ACRÍLICA							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159	18,28	R\$ 2,91
2	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159	14,90	R\$ 2,37
3	IS	3787	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	UND	0,0414	0,52	R\$ 0,02
						Total Material	0,41% R\$ 0,02
						Total Mão de Obra	99,59% R\$ 5,28
						Total da Composição	100,00% R\$ 5,30
PLAN. ITEM 12.15.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C222	Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE MURROS DE DIVISAS PARA RECEBER PINTURA DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, UMA DEMÃO. AF_06/2014.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	38122	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE AGUA	L	0,16	7,38	R\$ 1,18
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027	18,21	R\$ 0,49
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,90	R\$ 0,15
						Total Material	64,83% R\$ 1,18
						Total Mão de Obra	35,17% R\$ 0,54
						Total da Composição	100,00% R\$ 1,82
PLAN. ITEM 12.15.3		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	88489	Unidade de Medida:		M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE DUAS DEMÃOS EM MURROS DE DIVISAS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA, FOSCA, 1ª LINHA, COR TONALIDADE AREIA OU CAMURÇA, REF. MAXVINIL OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	7356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, EXTERNA, FOSCA, COR TONALIDADE AREIA OU CAMURÇA, MAXVINIL, PRIMEIRA LINHA	L	0,33	17,02	R\$ 5,62
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03
						Total Material	55,89% R\$ 5,62
						Total Mão de Obra	44,11% R\$ 4,43
						Total da Composição	100,00% R\$ 10,05
PLAN. ITEM 13.1.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Similar	C223	Unidade de Medida:		M	Data Preço:	abr/19	
Descrição: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINGADEIRA COM RUFO ABA LONGA DO TOPO DA PLATIBANDA ATÉ COBERTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E = 0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 90CM E SOLDAGEM CONFORME PLATIBANDAS CONSTRUÍDAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (PLATIBANDA DA GUARITA)							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,384	19,36	R\$ 7,05
2	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67275	14,90	R\$ 10,02
3	IC	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0429	14,78	R\$ 0,63

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS
CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTO
TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item	IC	Código	Descrição	CHI	Coeficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
4	IC	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,059475	14,07	R\$ 0,84	
5	IS	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	TUBO	0,13	31,78	R\$ 4,13	
6	IS	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0195	11,40	R\$ 0,22	
7	IS	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0039	35,03	R\$ 0,14	
8	IS	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,14625	61,31	R\$ 8,97	
9	IS		PINGADEIRA COM RUFO DE ABA LONGA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 80CM E MOLDAGEM CONFORME PROJETO E PLATIBANDA	M	3,25	13,00	R\$ 42,25	
						Total Material	77,01%	R\$ 57,18
						Total Mão de Obra	22,99%	R\$ 17,07
						Total da Composição	100,00%	R\$ 74,25

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Referência Similar	PLAN. ITEM 13.1.2	C224	Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19		
Descrição:	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINGADEIRA COM RUFO ABA LONGA DO TOPO DA PLATIBANDA ATÉ CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E = 0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 114CM E MOLDAGEM CONFORME PLATIBANDAS CONSTRUÍDAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (PLATIBANDA DA GUARITA)							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51632	19,36	R\$ 10,00	
2	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95427	14,90	R\$ 14,22	
3	IC	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,060852	14,78	R\$ 0,90	
4	IC	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,084363	14,07	R\$ 1,19	
5	IS	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	TUBO	0,1844	31,78	R\$ 5,86	
6	IS	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,02766	11,40	R\$ 0,32	
7	IS	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,005532	35,03	R\$ 0,19	
8	IS	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,20745	61,31	R\$ 12,72	
9	IS		PINGADEIRA COM RUFO DE ABA LONGA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 114CM E MOLDAGEM CONFORME PROJETO E PLATIBANDA	M	4,61	13,00	R\$ 59,93	
						Total Material	77,01%	R\$ 81,10
						Total Mão de Obra	22,99%	R\$ 24,21
						Total da Composição	100,00%	R\$ 105,32

PLAN. ITEM 13.1.3

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Referência Similar	C225	Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19			
Descrição:	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINGADEIRA COM RUFO ABA LONGA DO TOPO DA PLATIBANDA ATÉ TELHADOS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E = 0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 100CM E MOLDAGEM CONFORME PLATIBANDAS CONSTRUÍDAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016 (PLATIBANDA DA GUARITA)							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4536	19,36	R\$ 8,78	
2	IC	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83835	14,90	R\$ 12,49	
3	IC	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,05346	14,78	R\$ 0,79	
4	IC	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,084363	14,07	R\$ 1,19	
5	IS	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	TUBO	0,162	31,78	R\$ 5,15	
6	IS	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0243	11,40	R\$ 0,28	
7	IS	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00486	35,03	R\$ 0,17	
8	IS	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,18225	61,31	R\$ 11,17	
9	IS		PINGADEIRA COM RUFO DE ABA LONGA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (E=0,43MM), CONSIDERANDO CORTE DE 114CM E MOLDAGEM CONFORME PROJETO E PLATIBANDA	M	4,05	13,00	R\$ 52,65	
						Total Material	77,04%	R\$ 71,40
						Total Mão de Obra	22,96%	R\$ 21,27
						Total da Composição	100,00%	R\$ 92,67

PLAN. ITEM 13.2.1

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Referência Similar	C226	Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19			
Descrição:	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO SANITÁRIO DA GUARITA. AF_08/2015							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário (R\$)	Total	
1	IC	90801	BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO, MONTAGEM. AF_08/2015	UD	1	167,57	R\$ 167,57	
2	IC	90807	BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UD	1	62,94	R\$ 62,94	
3	IS	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500 ML	UD	1	26,64	R\$ 26,64	
4	IC	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	1	380,87	R\$ 380,87	
5	IC	90827	ALÍZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	2	25,51	R\$ 51,02	
6	IC	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	1	82,87	R\$ 82,87	
						Total Material	100,00%	R\$ 771,91
						Total Mão de Obra	0,00%	R\$ 0,00
						Total da Composição	100,00%	R\$ 771,91

PLAN. ITEM 13.2.2

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Referência Similar	C227	Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19
--------------------	------	--------------------	----	-------------	--------

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Descrição: PINTURA DE PORTA DE MADEIRA, BATENTE E ALZARES COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ PREMIUM STAIN IMPREGNANTE, COR IMBUIA, SUVINIL OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	14,90	R\$ 4,47
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,21	R\$ 7,28
3	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA MADEIRA, NÚMERO 120	UD	1	0,52	R\$ 0,52
4	IS	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS	L	0,05	11,60	R\$ 0,58
5	COTAÇÃO 206		Verniz Premium Stain, Alta Performance, Resistente à Água e umidade, Suvil ou Similars equivalente ou Superior. Stain impregnante especialmente desenvolvido para penetrar na madeira e não formar película. Fácil aplicação, alto poder de penetração, ótima aderência e secagem rápida. Foi especialmente desenvolvido para penetrar na madeira e não formar película. Por este motivo, sua formulação é menos viscosa, e seu rendimento até duas vezes maior.	L	0,27	46,00	R\$ 12,42
						Total Material	46,51%
						Total Mão de Obra	53,49%
						Total da Composição	100,00%
							R\$ 11,75
							R\$ 13,52
							R\$ 25,27

PLAN. ITEM 13.3.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Simbol	C228	Unidade de Medida:			M2	Data Preço:	abr/19
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE MUROS DE DIVISAS PARA RECEBER PINTURA DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, UMA DEMÃO. AF_08/2014.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	38122	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE AGUA	L	0,16	7,38	R\$ 1,18
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027	19,21	R\$ 0,49
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,90	R\$ 0,15
						Total Material	64,83%
						Total Mão de Obra	35,17%
						Total da Composição	100,00%
							R\$ 1,18
							R\$ 0,64
							R\$ 1,82

PLAN. ITEM 13.3.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Simbol	88497	Unidade de Medida:			M2	Data Preço:	abr/19
Descrição: APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE DE ALVENARIA INTERNA DA GUARITA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	UNID	0,1	0,52	R\$ 0,05
2	IS	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489	59,90	R\$ 2,93
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	18,21	R\$ 5,68
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	14,90	R\$ 1,70
						Total Material	28,77%
						Total Mão de Obra	71,23%
						Total da Composição	100,00%
							R\$ 2,98
							R\$ 7,38
							R\$ 10,36

PLAN. ITEM 13.3.3		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Simbol	C229	Unidade de Medida:			M2	Data Preço:	abr/19
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE DE ALVENARIA INTERNA DA GUARITA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA, COR RICE GRAIN, CÓDIGO SWS165, SHERWIN WILLIAMS/METALATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 164		TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADA, COR RICE GRAIN, CÓDIGO SWS165, SHERWIN WILLIAMS/METALATEX OU SIMILAR	L	0,33	25,00	R\$ 8,25
2	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41
						Total Material	65,06%
						Total Mão de Obra	34,95%
						Total da Composição	100,00%
							R\$ 8,25
							R\$ 4,43
							R\$ 12,68

PLAN. ITEM 13.4.1		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Simbol	C230	Unidade de Medida:			M2	Data Preço:	abr/19
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DA GUARITA, UMA DEMÃO. AF_06/2014.							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IS	38122	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE AGUA	L	0,16	7,38	R\$ 1,18
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027	19,21	R\$ 0,49
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	14,90	R\$ 0,15
						Total Material	64,83%
						Total Mão de Obra	35,17%
						Total da Composição	100,00%
							R\$ 1,18
							R\$ 0,64
							R\$ 1,82

PLAN. ITEM 13.4.2		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Simbol	C231	Unidade de Medida:			M2	Data Preço:	abr/19
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE DUAS DEMÃOS SOBRE GRAFIATTO EM PLATBANDA EXTERNA DA GUARITA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA COR CAFÉ TORRADO REF SUVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 01		TINTA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, COR CAFÉ TORRADO, REF. SUVINIL S167 E COR CAFÉ TORRADO-REF SUVINIL R703 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	L	0,33	31,56	R\$ 10,41
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03
						Total Material	70,14%
						Total Mão de Obra	29,86%
						Total da Composição	100,00%
							R\$ 10,41
							R\$ 4,43
							R\$ 14,85

PLAN. ITEM 13.4.3		DADOS DA COMPOSIÇÃO					
Referência Simbol	C232	Unidade de Medida:			M2	Data Preço:	abr/19

MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

AVENIDA DOS TUCANOS, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

CNPJ Nº 14.952.461/0001-79; I.E. ISENTA

TELEFONES: (65) 3308-4180 / (65) 9 9966-7427

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE DUAS DEMÃOS SOBRE GRAFIATTO EM PAREDE EXTERNA DA GUARITA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA, COR CIPÓ - REF. SUVINIL S167 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	COTAÇÃO 01		TINTA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADO, COR CIPÓ-REF. SUVINIL S167 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	L	0,33	31,56	R\$ 10,41
2	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	18,21	R\$ 3,41
3	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	14,90	R\$ 1,03
						Total Material	70,14%
						Total Mão de Obra	29,86%
						Total da Composição	100,00%

DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	C233		Unidade de Medida:	M2	Data Preço:	abr/19	
Descrição: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA ACRÍLICA GRAFIATTO DE USO EXTERNO HIDROREPELENTE EM RODAPÉ DE PAREDE EXTERNA DA GUARITA. AF_09/2016 SUVINIL OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1			TEXTURA ACRÍLICA GRAFIATTO DE USO EXTERNO HIDROREPELENTE, SUVINIL OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR	KG	2	6,00	R\$ 12,00
2	IS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,06	0,52	R\$ 0,03
3	IC	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	18,21	R\$ 10,93
4	IC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	14,90	R\$ 4,47
						Total Material	43,87%
						Total Mão de Obra	56,13%
						Total da Composição	100,00%

DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	92980		Unidade de Medida:	M	Data Preço:	abr/19	
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM2 (VERMELHO, AZUL, VERDE), ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE O PRÉDIO PRINCIPAL E A GUARITA. AF_12/2015 (REF. AFUMEX, ISOLAMENTO HEPR OU SIMILAR EQUIVALENTE							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,009	14,80	R\$ 0,13
2	IC	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,009	18,91	R\$ 0,17
3	IS	1020	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,027	6,09	R\$ 6,25
4	IS	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UNID	0,01	3,78	R\$ 0,04
						Total Material	95,40%
						Total Mão de Obra	4,60%
						Total da Composição	100,00%

DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	C234		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO REF. 6110-00), POSTO HORIZONTAL, BRANCA, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA (REF. 6185-06), MODELO PIAL PLUS LEGRAND OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR. AF_12/2015							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO, MODELO PIAL PLUS LEGRAND, POSTO HORIZONTAL, REF. 6185-06 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1	10,62	R\$ 10,62
	IC	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,124	18,91	R\$ 2,34
	COTAÇÃO 239		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, MODELO PIAL PLUS LEGRAND, POSTO HORIZONTAL, REF. 6185-05 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UNID	1	6,49	R\$ 6,49
	COTAÇÃO 240		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE), MODELO PIAL PLUS LEGRAND, POSTO HORIZONTAL, REF. 6185-05 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UNID	1	1,79	R\$ 1,79
2	IC	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), POSTO HORIZONTAL, 10A/250V, PIAL PLUS LEGRAND REF. 6110-00, BRANCO, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1	21,63	R\$ 21,63
	IC	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,225	14,80	R\$ 3,33
	IC	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,225	18,91	R\$ 4,25
	COTAÇÃO 241		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), POSTO HORIZONTAL, 10A/250V, PIAL PLUS LEGRAND REF. 6110-00, BRANCO, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1	13,95	R\$ 13,95
						Total Material	69,12%
						Total Mão de Obra	30,88%
						Total da Composição	100,00%

DADOS DA COMPOSIÇÃO							
Referência Similar	C235		Unidade de Medida:	UNID	Data Preço:	abr/19	
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, POSTO HORIZONTAL, BRANCA, MODELO PIAL PLUS LEGRAND OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR. AF_12/2015							
Número do Item	Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total
1	IC	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1	10,62	R\$ 10,62
	IC	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,124	18,91	R\$ 2,34
	COTAÇÃO 239		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, MODELO PIAL PLUS LEGRAND, POSTO HORIZONTAL, REF. 6185-05 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UNID	1	6,49	R\$ 6,49
	COTAÇÃO 240		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE), MODELO PIAL PLUS LEGRAND, POSTO HORIZONTAL, REF. 6185-05 OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UNID	1	1,79	R\$ 1,79