



JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado de Rondônia
(069) 2181-5772

	Obra:	FACHADA DE VIDRO SJRO		Processo:	0003619-55.2021.4.01.8012					
	Local da obra:	JUSTIÇA FEDERAL EM PORTO VELHO - RONDÔNIA		BDI:	25,22%					
				Data-base:	03/2022	SINAPI				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ETAPA ÚNICA (1 e 2 concomitante)							Etapa 1 (fachada posterior)	Etapa 2 (fachada frontal e lateral direita e esquerda)		
Item	Código	Descrição	Unidade	Qnt TOTAL	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Qnt 1ª ETAPA	Preço Total (R\$) 1ª ETAPA	Qnt 2ª ETAPA	Preço Total (R\$) 1ª ETAPA
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				42.611,04		31.345,81		31.288,42
1.1	CP-01	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA E DO PROJETO EXECUTIVO	UN	2,00	233,94	467,88	2,00	467,88	2,00	467,88
1.2	93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	3.514,69	21.088,14	4,50	15.816,11	4,50	15.816,11
1.3	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	93,33	11.199,60	90,00	8.399,70	90,00	8.399,70
1.4	CP-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00	310,19	310,19	1,00	310,19	1,00	310,19
1.5	CP-03	APLICATIVO PARA DIÁRIO DE OBRA DIGITAL, ON LINE, acesso de pelo menos 4 usuários da fiscalização, além dos usuários da contratada.	MÊS	6,00	147,00	882,00	4,50	661,50	4,50	661,50
1.6	CP-04	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	6,00	886,75	5.320,50	4,50	3.990,38	4,50	3.990,38
1.7	CP-05	ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO FACHADA DE VIDRO	M2	991,91	3,37	3.342,73	504,47	1.700,06	487,44	1.642,67
2		FACHADA DE VIDRO				2.923.863,89		1.469.197,79		1.467.729,51
2.1	CP	DESMONTAGEM E RETIRADA DOS VIDROS, PERFIS, FERRAGENS DA FACHADA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES DE CONCRETO E REBOCOS NECESSÁRIOS	M2	991,91	76,69	76.069,35	504,47	38.687,65	487,44	37.381,70
2.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	1.227,20	110,27	135.323,34	468,00	51.606,36	759,20	83.716,98
2.3	CP	EXECUÇÃO DE FACHADA DE VIDRO TIPO PELE DE VIDRO (STRUCTURAL GLAZING), INCLUSIVE PERFIS DE ALUMÍNO, PARAFUSOS, CHUMBADORES, ACESSÓRIOS, ESQUADRIAS, ABERTURAS, TRAVESSAS, COLUNAS, DILATAÇÃO E VIDRO LAMINADO/LAMINADO SENDO 4MM ROYAL BLUE 20, PELÍCULA PVB SAFLEX 0,38MM E VIDRO FLOAT INCOLOR 4MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS SHADOW BOX NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO	M2	991,91	2.652,23	2.630.765,50	504,47	1.337.965,16	487,44	1.292.800,34
2.4	CP	LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO MULTIDIRECIONAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA FACHADA E FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE PEDESTRES. INCLUI COM PISO METÁLICOS COMPLETAMENTE FORRADOS, CONTRAVENTAMENTOS, RODAPÉS, SAPATAS, TRAVAMENTOS, ESCADA, E TODOS ACESSÓRIOS DENTRO DA NORMA NR-18	MÊS	6,00	4.354,47	26.126,82	4,50	19.595,12	4,50	19.595,12
2.5	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	2.790,00	5,27	14.703,30	1.530,00	8.063,10	1.260,00	6.640,20
2.6	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	2.790,00	8,68	24.217,20	1.530,00	13.280,40	1.260,00	10.936,80
2.7	97066	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 (na área da entrada da garagem, estacionamento lateral e bosque)	M2	104,00	119,53	12.431,12	0,00	0,00	104,00	12.431,12
2.8	CP	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTALDE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M, INCLUSO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E OPERADOR.	MÊS	1,00	4.227,26	4.227,26	0,00	0,00	1,00	4.227,26
3		SERVIÇOS ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS NOS LOCAIS DAS FACHADAS DE VIDRO				121.832,37		53.334,48		68.497,90
3.1	98672	PISO EM MARMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	75,21	361,36	27.176,87	44,71	16.157,60	30,49	11.019,28
3.2	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	38,32	168,50	6.456,80	22,88	3.854,83	15,44	2.601,98
3.3	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	26,19	65,59	1.717,80	15,78	1.035,01	10,41	682,79
3.4	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	12,85	18,59	238,88	7,89	146,68	4,96	92,21
3.5	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	7,30	15,97	116,58	3,62	57,81	3,68	58,77



JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado de Rondônia
(069) 2181-5772

	Obra:	FACHADA DE VIDRO SJRO	Processo:		0003619-55.2021.4.01.8012		Etapa 1 (fachada posterior)	Etapa 2 (fachada frontal e lateral direita e esquerda)		
	Local da obra:	JUSTIÇA FEDERAL EM PORTO VELHO - RONDÔNIA	BDI:		25,22%					
			Data-base:		03/2022	SINAPI				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ETAPA ÚNICA (1 e 2 concomitante)										
Item	Código	Descrição	Unidade	Qnt TOTAL	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Qnt 1ª ETAPA	Preço Total (R\$) 1ª ETAPA	Qnt 2ª ETAPA	Preço Total (R\$) 1ª ETAPA
3.6	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (demolição de rodapés de porcelanato, mármore e madeira)	M	141,59	2,09	295,92	27,29	57,04	114,30	238,89
3.7	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,53	18,18	2.063,91	67,59	1.228,80	45,94	835,11
3.8	96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017 P	M2	13,16	189,43	2.492,52	9,49	1.796,93	3,67	695,59
3.9	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	26,32	2,10	55,26	18,97	39,84	7,34	15,42
3.10	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	26,32	23,48	617,90	18,97	445,46	7,34	172,44
3.11	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.694,45	12,62	21.383,90	665,71	8.401,30	1.028,73	12.982,60
3.12	CP	Divisória tipo Naval para complementos - fornecimento e instalação	M2	7,88	154,18	1.214,86	6,43	990,76	1,45	224,10
3.13	CP	Remoção e Reinstalação de forro PVC modular com reaproveitamento de material e fornecimento de materiais complementares (perfis, parafusos, placas etc.)	M2	360,00	17,30	6.228,00	180,00	3.114,00	180,00	3.114,00
3.14	CP Baseada 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, CORTE COM PINGADEIRA	M	95,25	304,56	29.009,34	0,00	0,00	95,25	29.009,34
3.15	S 97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	207,95	3,92	815,18	145,15	569,00	62,80	246,18
3.16	S 96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	M2	207,95	36,55	7.600,72	145,15	5.305,31	62,80	2.295,41
3.17	S 88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	207,95	2,45	509,49	145,15	355,62	62,80	153,86
3.18	S 88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	207,95	23,79	4.947,23	145,15	3.453,17	62,80	1.494,06
3.19	S 88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	625,70	14,21	8.891,20	445,13	6.325,34	180,57	2.565,86
4		LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO				5.989,61		3.523,14		3.766,47
4.1	CP	LIMPEZA CONCOMITANTE E FINAL DA OBRA	M2	991,91	2,30	2.281,39	504,47	1.160,28	487,44	1.121,11
4.2	97621 + 87777	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (demolição alvenarias antigas casa de máquinas) + REQUADRO EMBOÇO	m3	3,35	85,31	285,46	0,00	0,00	3,35	285,46
4.3	CP	CAÇAMBA ENTULHO "PAPA ENTULHO" PARA LIMPEZA OBRA	mês	5,00	650,00	3.250,00	3,50	2.275,00	3,50	2.275,00
4.4	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (bota fora materiais demolidos fachada de vidro)	TXKM	90,92	1,90	172,76	46,24	87,86	44,68	84,90
					Subtotal (R\$):	R\$ 3.094.296,91	Subtotal (R\$):	R\$ 1.557.401,21	Subtotal (R\$):	R\$ 1.571.282,30
					BDI	R\$ 780.381,68	BDI	R\$ 392.776,59	BDI	R\$ 396.277,40
					Total da ETAPA ÚNICA (R\$):	R\$ 3.874.678,59	Total da ETAPA 1 (R\$):	R\$ 1.950.177,80	Total da ETAPA 2 (R\$):	R\$ 1.967.559,70