

CORTE 14

LADO EXTERNO

Altura

310

Conexão em chapa de aço galvanizado a fogo / eletrolítico com 5mm

676

Silicone de Vedag

20

1

Montante superior
000.400

operation

Gancho 060294

100 mm (MINIMO)

Forro de gesso (não faz parte do escopo)

Fuori de gesso (mao laz parte do escudo,

-VIDRO INSULADO 26mm - FATOR SOLAR DE 0.44 e - COEFICIENTE $k=2,7/m^2$ OC
COMPOSIÇÃO DO VIDRO = LamCZ 8mm + 12mm ar + Crinc 6 mm

Medida

Travessa 060445

polietileno preto 15X6mm

136

136

